УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Вокзальная д.15

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт выпусков				
1	Разборка бетонной отмостки	100 м2 покрытия	0,02	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,14	
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,07	
4	Пробивка отверстий 250х250х600мм	1 м3	0,08	
5	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала	1 сальник	2	
6	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,2	
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,07	
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,12	
9	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,002	
Раздел 2. Лежак				
10	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,14	
11	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,14	
12	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0,1	
13	Разборка оснований покрытия полов дощатых о	100 м2 основания	0,1	
14	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,1	
15	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2 покрытия	0,1	

1	2	3	4	5
16	Простая окраска масляными составами по дереву полов за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1	
17	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,02	
18	Заделка отверстий	1 м3 заделки	0,02	
	Раздел 3. Стояки			
19	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06	
20	Разборка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,1	
21	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,16	
22	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,08	
23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,08	
24	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,08	
25	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,01	
26	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,01	
27	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,08	
28	Заделка отверстий	1 м3 заделки	0,05	
29	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	0,4	
30	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля (каркас)	100 м плинтуса	0,2	
31	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,04	

Составил: Лесных В.Ю.