УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ломоносова, д.27

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Разборка кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,6	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,54	
3	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2,77	
4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	0,83	
5	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,83	
6	Смена стропильных ног из брусьев (150*100)	100 м	0,455	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена лежня (брус 150х150)	100 м	0,06	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	6	
9	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,076	
11	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (галстук)	100 м2 покрытия	0,02	
12	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,12	
13	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,6	
14	Укладка контрбруса из брусьев (30*50)	1 м3 древесины в конструкции	0,46	
15	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,6	
16	Устройство слуховых окон с установкой жалюзийной решетки	1 слуховое окно	2	
17	Обивка слуховых окон листовой сталью с ЛКП	100 м2 проемов	0,08	
18	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,216	

1	2	3	4	5
19	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,74	
20	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,6	
21	Состав огнебиозащитный	кг	115,9	
22	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	0,82	
23	Утепление вентшахт	100 м2 поверхности	0,275	
24	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,275	
25	Ремонт кирпичной кладки вентшахт отдельными местами	1 м3 кладки	0,4	
26	Ремонт штукатурки вентшахт	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	
27	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	0,97	
28	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,325	
29	Профнастил окрашенный С10, толщ. 0,5	м2	34,13	
30	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	4	
31	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (до шести каналов)	1 колпак	4	

Составил: Лесных В.Ю.