УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ломоносова, д.27

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж патронов	100 шт.	0,04	
2	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,04	
3	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,3	
4	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	12	
5	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 63 А	1 шт.	2	
	Раздел 2. Электромонтажные работы			
6	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм, устанавливаемый на стене	1 шт.	2	
7	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,22	
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,22	
9	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	
10	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,16	
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,16	
12	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,08	
13	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,08	
14	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,44	
15	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,44	
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,03	
17	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,06	
18	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02	

1	2	3	4	5
19	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	2	
20	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,04	
21	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
22	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
23	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 63 А	1 шт.	2	
24	Автомат однополюсной 63А С ВА-101 4,5кА	шт	2	
25	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,02	
26	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные	1 шт.	2	
27	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,16	
28	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,12	
29	Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,02	
30	Сверление отверстий на каждые 5 см глубины свыше 20 см добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,02	
31	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм добавлять к расценке 69-2-4	100 отверстий	0,02	
32	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	
33	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,02	
34	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,02	
35	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,1	
36	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,1	
37	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,04	
	Раздел 3. Заземление			
38	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
39	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
40	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (в земле)	100 м	0,08	
41	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (по строительным конструкциям)	100 м	0,14	
42	Засыпка вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
	Раздел 4. Измерение сопротивления			
43	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,14	
44	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	0,3	

Составил: Лесных В.Ю.

Лесных Виталий Юрьевич