УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Довгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Чаплыгин, ул. Ломоносова, д.27

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,25	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,42	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,52	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,94	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,94	
6	Огрунтовка поверхностей грунтовкой для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	3,94	
7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,94	
	Наружные откосы			
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,033	

1	2	3	4	5
9	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,19	
10	Огрунтовка откосов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,223	
11	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,223	
12	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,223	
13	Окраска откосов простых за 2 раза с лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,223	
	Карниз			
14	Ремонт штукатурки карниза длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,041	
15	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,336	
16	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,377	
17	Шпатлевка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,377	
18	Огрунтовка карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,377	
19	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,377	
	Цоколь			

1	2	3	4	5
20	Ремонт штукатурки цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,031	
21	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,031	
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,031	
23	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,272	
	Окна			
24	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,03	
25	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
26	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,03	
27	Устройство мелких покрытий (отливов) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,003	
	Двери			
28	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,054	
29	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
30	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,4	
	Внутренние откосы			
31	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,015	
32	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	
33	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,015	
34	Очистка откосов	100 м2 расчищенной поверхности	0,075	
35	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	

1	2	3	4	5
	Козырьки			
36	Монтаж каркаса козырька из профильной трубы (40*20*2, 40*40*2, 60*60*3)	1 т конструкций	0,16	
37	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,16	
38	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,082	
39	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,082	
40	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,08	
41	Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	
	Отливы на окнах			
42	Устройство мелких покрытий (отливов)	100 м2 покрытия	0,002	
	Ремонт отмостки			
43	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,008	
44	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,025	
45	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,02	
46	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,04	
47	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04	

Составил: Лесных В.Ю.

Федеральная кадастровая палата Росреестра по Липецкой области
Инженер-строитель
Лесных Виталий Юрьевич