УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"___" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Свободы, д.2. Капитальный ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0,125	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,61	
3	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия кровли	1,98	
	Раздел 2. Монтажные работы			
4	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2,13	
5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,16	
6	Разборка затяжек из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,072	
7	Установка затяжек из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,072	
8	Разборка подкосов	1 м3 древесины в конструкции	0,05	
9	Установка подкосов	1 м3 древесины в конструкции	0,05	
10	Устройство слуховых окон с установкой решётки	1 слуховое окно	1	
11	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2	1 решетка	1	
12	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,29	

1	2	3	4	5
13	Укладка контробрешётки	1 м3 древесины в конструкции	0,45	
14	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,29	
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,19	
16	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,058	
17	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ендова и фальшендова)	100 м2 покрытия	0,136	
18	Обивка слуховых окон профилированным листом	100 м2 проемов	0,045	
19	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	0,81	
20	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт	100 м2 поверхности	0,145	
21	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,145	
22	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,125	
23	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,29	
24	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,57	
25	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,4	
26	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,4	

Составил: (Бородухов С.В.)