УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР Липецкой области
_____ С.Н. Шлюпиков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт фасада в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. Садовая 2-я д.6

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	100 м2 вертикально	4,79	
2	Расшивка и заделка трещин	10 м трещин	29,6	
3	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,007	
4	Гидрофобизация поверхности фасадов гладких с лесов: с применением распылителя за 2 раза	100 м2	3,82	
5	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных швеллером	1 т	1,029	
	Откосы			
6	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	100 м2	0,041	
7	Огрунтовка откосов	100 м2	0,21	
8	Шпатлевка откосов	100 м2	0,21	
9	Огрунтовка откосов	100 м2	0,21	
10	Окраска откосов за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,21	
	Цоколь			
11	Ремонт штукатурки цоколя	100 м2	0,11	
12	Очистка цоколя от масляных красок	100 м2	0,34	
13	Огрунтовка цоколя	100 м2	0,45	
14	Шпатлевка цоколя	100 м2	0,45	
15	Огрунтовка цоколя	100 м2	0,45	
16	Окраска цоколя за 2 раза	100 м2	0,45	
	Ремонт козырька			
17	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,06	
18	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	100 м2	0,06	
19	Монтаж металлоконструкций козырька из профильной трубы	1 т конструкций	0,0486	
20	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2	0,034	
21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	100 м2	0,034	
22	Обшивка каркаса козырька профлистом	100 м2	0,07	
23	Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали с ЛКП	100 м2	0,0144	
24	Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали с ЛКП	100 м2	0,0096	
	Окна			
25	Снятие оконных переплетов	100 м2 оконных	0,084	

1	2	3	4	5
26	Демонтаж оконных коробок	100 коробок	0,02	
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,084	
28	Смена отливов	100 м	0,044	
29	Ремонт штукатурки откосов (внутри)	100 м2	0,009	
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,02	
	Двери			
31	Снятие дверных полотен	100 м2	0,115	
32	Демонтаж дверных коробок	100 коробок	0,02	
33	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	11,5	
34	Двери металлические утепленные 2-х створчатые	шт	2	
35	Ремонт штукатурки откосов (внутри)	100 м2	0,009	
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,071	

Составил: Лесных В.Ю.