

Начальник отдела по капитальному ремонту  
ФКР Липецкой области

СЕРТИФИКАТ  
СНИП  
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕМОНТ КРЫШ

на капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область,  
Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. Садовая 2-я д.8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>				
1	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,02	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	6,84	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали коньков	100 м труб и покрытий	0,72	
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>				
4	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5,8	
5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,04	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,6	
7	Смена подкосов	1 шт.	14	
8	Устройство слуховых окон с установкой решеток жалюзийных металлических	1 слуховое окно	2	
10	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	6,84	
11	Установка контрбруса	1 м3 древесины в конструкции	0,8	
12	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100 м2 покрытия	6,84	
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы и др.)	100 м2 покрытия	0,32	
16	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вентшатам	100 м	0,29	
17	Ремонт кирпичной кладки вытяжных труб	1 м3 кладки	0,5	
18	Обивка слуховых окон оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,08	
19	Монтаж стального профиля на вентшаты	100 м плинтуса	0,745	
21	Облицовка вытяжных труб стальным профилированным листом	100 м2	0,38	
23	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	8	

1	2	3	4	5
24	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	100 м2 обрабатыва емой поверхности	6,84	
26	Монтаж стального профиля на вентилях (чердак)	100 м плинтуса	1,09	
28	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшафт (чердак)	100 м2 поверхности	0,48	
30	Облицовка вытяжных труб стальным листом (чердак)	100 м2	0,48	
32	Монтаж снегозадерживающих устройств	100 м ограждения	0,34	

Лесенко В.Ю.