

Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР Липецкой области

отдела по капитальному ремонту объектов муниципальной собственности
С.Н.Шлю

на капитальный ремонт фасадов многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. Садовая 2-я д.8

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов	100 м2	6,9	
2	Расшивка и заделка трещин	10 м трещин	32	
3	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,007	
4	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню стен	100 м2	5,27	
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2	5,27	
6	Шпатлевка стен фасада	100 м2	5,27	
7	Окраска фасадов полиакриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	5,27	
Откосы				
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов	100 м2	0,041	
9	Огрунтовка откосов	100 м2	0,381	
10	Шпатлевка откосов	100 м2	0,381	
11	Огрунтовка откосов	100 м2	0,381	
12	Окраска откосов за 2 раза с земли и лесов	100 м2	0,381	
Цоколь				
13	Ремонт штукатурки цоколя	100 м2	0,11	
14	Очистка цоколя от масляных красок	100 м2	0,53	
15	Огрунтовка цоколя	100 м2	0,64	
16	Шпатлевка цоколя	100 м2	0,64	
17	Огрунтовка цоколя	100 м2	0,64	
18	Окраска цоколя за 2 раза	100 м2	0,64	
Ремонт козырька				
19	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2	0,06	
20	Разборка деревянных элементов конструкций крыш	100 м2	0,06	
21	Монтаж металлоконструкций козырька из профильной трубы	1 т конструкций	0,0486	
22	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2	0,034	
23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью за 2 раза	100 м2	0,034	
24	Обшивка каркаса козырька профлистом	100 м2	0,07	
25	Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали с ЛКП	100 м2 покрытия	0,0144	
26	Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали с ЛКП	100 м2 покрытия	0,0096	
Окна				

1	2	3	4	5
27	Снятие оконных переплетов	100 м2	0,039	
28	Демонтаж оконных коробок	100 коробок	0,02	
29	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,039	
30	Смена отливов	100 м	0,028	
31	Ремонт штукатурки откосов (внутри)	100 м2	0,015	
32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,044	
Двери				
33	Снятие дверных полотен	100 м2	0,054	
34	Демонтаж дверных коробок	100 коробок	0,02	
35	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,4	
36	Двери металлические утепленные	шт	2	
37	Ремонт штукатурки откосов (внутри)	100 м2	0,009	
38	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,057	

Составил: *Ветт / Лескин x B.10.1*