УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР Липецкой области
_____ С.Н. Шлюпиков

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район, п. Лев Толстой, ул. Садовая 2-я д.9

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Розлив			
1	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,36	
3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,12	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,325	
5	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,445	
6	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой	100 м2	0,068	
7	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза	100 м2	0,068	
8	Изоляция трубопроводов трубками с последующим обертыванием	10 м трубопровода	4,45	
	Раздел 2. Стояки			
9	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,36	
10	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,36	
11	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,08	
12	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 250 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,16	
13	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,06	

Составил: / Лесных В.Ю. /