


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных домов Липецкой  
области



Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Лев-Толстовский район  
п. Лев Толстой, ул. Садовая 2-я д.7  
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

Капитальный ремонт фасада  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 590,000 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 145,020 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 1191,71 чел.час  
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	в т.ч. оплаты труда	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6						
Раздел 1. Ремонт фасада											
1	ТЕР08-07-001-02 И1-Утепл. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк. обл. №166 от 24.12.13	Установка и разборка наружных инвентарных лесов (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	6,9	595,2 271,14	7,21		4106,88	1870,87	49,75	50,025	345,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	<b>ТЕРp53-14-1</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Расшивка и заделка трещин (10 м трещин)	32	21,39 15,23		684,48	487,36		2,71	86,72
3	<b>ТЕРp53-20-1</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (100 м3 кладки)	0,007	108544,83 2961,38	3295,89 483,21	759,81	20,73	23,07 3,38	563	3,94
5	<b>ТЕР15-02-001-01</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Улучшенная штукатурка фасадов цементным раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,27	1369,49 491,52	74,88 40,04	7217,21	2590,31	394,62 211,01	81,512	429,57
6	<b>ТЕР15-04-006-03</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Покрытие поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз стен (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,27	47,39 45,43	1,41 0,03	249,75	239,42	7,43 0,16	7,5325	39,7
7	<b>ТСЦ-101-4163</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Грунтовка полиакриловая (кг)	68,5	9,41		644,59				
8	<b>ТЕР15-04-027-05</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка стен фасада (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,27	225,43 82,32	3,48 0,03	1188,02	433,83	18,34 0,16	13,7885	72,67
9	<b>ТЕР15-04-019-08</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска фасадов полиакриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности (100 м2 окрашиваемой поверхности) 223,60 = 408,55 - 0,038 x 4 867,21 (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,27	242,79 70,24	50,16	1279,5	370,16	264,34	11,132	58,67
10	<b>прайс-лист</b>	Краска полиакриловая для наружных работ (кг)	200,3	20,15		4036,05				
Откосы										
11	<b>ТЕРp61-20-1</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,041	3755,53 1885,42	2,28	153,98	77,3	0,09	323,4	13,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	<b>ТЕРр62-25-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов (100 м2 обработанной поверхности)	0,381	268,78 23,25	25,79	102,41	8,86	9,83	4,29	1,63
13	<b>ТЕРр62-25-7</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка откосов (100 м2 обработанной поверхности)	0,381	363,03 126,26	1,82	138,31	48,11	0,69	23,6	8,99
14	<b>ТЕРр62-25-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка откосов (100 м2 обработанной поверхности)	0,381	268,78 23,25	25,79	102,41	8,86	9,83	4,29	1,63
15	<b>ТЕРр62-26-4</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска откосов за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,381	743,48 79,08	95,84	283,27	30,13	36,52	14,59	5,56
Цоколь										
16	<b>ТЕРр61-10-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки цоколя (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,11	2041,86 1106,08	1,19	224,6	121,67	0,13	201,84	22,2
17	<b>ТЕРр62-41-1</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Очистка цоколя от масляных красок (100 м2 расчищенной поверхности)	0,53	101,71 101,71		53,91	53,91		20,8	11,02
18	<b>ТЕРр62-25-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка цоколя (100 м2 обработанной поверхности)	0,64	268,78 23,25	25,79	172,02	14,88	16,51	4,29	2,75
19	<b>ТЕРр62-25-7</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Шпатлевка цоколя (100 м2 обработанной поверхности)	0,64	363,03 126,26	1,82	232,34	80,81	1,16	23,6	15,1
20	<b>ТЕРр62-25-1</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка цоколя (100 м2 обработанной поверхности)	0,64	268,78 23,25	25,79	172,02	14,88	16,51	4,29	2,75
21	<b>ТЕРр62-26-4</b> И1-Уте. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска цоколя за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,64	743,48 79,08	95,84	475,83	50,61	61,34	14,59	9,34
Ремонт козырька										
22	<b>ТЕРр58-17-3</b> Приказ Упр. строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка покрытый кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия кровли)	0,06	120,33 119,27	1,06	7,22	7,16	0,06	24,39	1,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	<b>ТЕР58-01-1</b> Приказ Упр.строит.и Липецк обл. от 18.01.11 №7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш (100 м2 кровли)	0,06	114,37 75,5	38,87 5,7	6,86	4,53	2,33 0,34	15,16	0,91
24	<b>ТЕР09-03-014-01</b> И1-Умв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Монтаж металлоконструкций козырька из профильной трубы (1 т конструкций) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0486	1075,92 398,79	541,48 59,4	52,29	19,38	26,32 2,89	72,772	3,54
25	<b>прайс-лист</b>	м/к козырька (т)	0,0486	10957,7		532,54				
26	<b>ТЕР13-03-002-04</b> И1-Умв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,034	143,64 40,79	11,48 0,11	4,88	1,39	0,39	6,1065	0,21
27	<b>ТЕР13-03-004-26</b> И1-Умв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,034	395,89 50,12	14,98 0,23	13,46	1,7	0,51 0,01	8,809	0,3
28	<b>ТЕР09-04-002-01</b> И1-Умв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Обшивка каркаса козырька профлистом (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,07	939,33 223,72	586,68 42,96	65,75	15,66	41,07 3,01	40,825	2,86
29	<b>прайс-лист</b>	Профлист С21 (м2)	7,35	58,28		428,36				
30	<b>прайс-лист</b>	Саморез 4,8*29 (шт)	56	0,42		23,52				
31	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И1-Умв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (примыканий) из листовой оцинкованной стали с ЛКП (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0144	6044,2 693,69	28,34 3,1	87,04	9,99	0,41 0,04	129,6625	1,87
32	<b>ТЕР12-01-010-01</b> И1-Умв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Устройство мелких покрытий (конек) из листовой оцинкованной стали с ЛКП (100 м2 покрытия) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,0096	6044,2 693,69	28,34 3,1	58,02	6,66	0,27 0,03	129,6625	1,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Окна										
33	<b>ТЕРp56-02-2</b> Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие оконных переплетов (100 м2 оконных переплетов)	0,039	260,87 231,93	28,94 1,53	10,17	9,05	1,12 0,06	46,11	1,8
34	<b>ТЕРp56-01-1</b> Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж оконных коробок (100 коробок)	0,02	911,99 659,1	252,89 14,53	18,24	13,18	5,06 0,29	128,73	2,57
35	<b>ТЕР10-01-034-05</b> И1-Утв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,039	96366,5 1181,94	586,5 3,61	3758,29	46,1	22,87 0,14	215,6825	8,41
36	<b>ТЕРp58-20-1</b> И1-Утв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Смена отливов (100 м)	0,028	1523,81 221,54	5,78 0,13	42,67	6,2	0,16	41,41	1,16
37	<b>ТЕРp61-07-1</b> И1-Утв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов (внутри) (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,015	4056,73 2152,8	36,1 1,9	60,85	32,29	0,54 0,03	383,06	5,75
38	<b>ТЕР15-04-007-01</b> И1-Утв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,044	925,43 274,52	16,14 0,04	40,72	12,08	0,71	50,094	2,2
Двери										
39	<b>ТЕРp56-10-1</b> Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,054	180,67 180,67		9,76	9,76		36,28	1,96
40	<b>ТЕРp56-09-1</b> Приказ Упр.строит. Липецк обл. от 18.01.11 №7	Демонтаж дверных коробок (100 коробок)	0,02	1535,18 901,88	633,3 36,64	30,7	18,04	12,66 0,73	179,3	3,59
41	<b>ТЕР09-04-012-01</b> И1-Утв. Приказ Управл.строит.и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	5,4	51,22 17,17	22,61	276,59	92,72	122,09	2,76	14,9
42	<b>прайс-лист</b>	Двери металлические утепленные (шт)	2	4252,07		8504,14				

Гранд-СМЭТА

I ранд-СМЕТА										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	<b>ТЕР61-07-1</b> И1-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Ремонт штукатурки откосов (внутри ) (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,009	4056,73 2152,8	36,1 1,9	36,51	19,38	0,32 0,02	383,06	3,45
44	<b>ТЕР15-04-007-01</b> И11-Умв. Приказ. Управл. строит. и архит. Липецк обл. №166 от 24.12.13	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	0,057	925,43 274,52	16,14 0,04	52,75	15,65	0,92	50,094	2,86
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										
В том числе, справочно:										
ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 5-6, 8-9, 38, 44, 7, 10, 25, 29-30, 42, 11, 16, 37, 43, 12-15, 17-23, 36, 24, 28, 41, 26-27, 31-34, 39-40, 35)										
Накладные расходы										
В том числе, справочно:										
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 5191,4) (Поз. 11, 16, 37, 43)										
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 6441,85) (Поз. 12-15, 17-21)										
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1050,08) (Поз. 33-34, 39-40)										
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 374,9) (Поз. 22-23, 36)										
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 10566,24) (Поз. 2-3)										
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2786,32) (Поз. 24, 28, 41, 26-27)										
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 78561,13) (Поз. 5-6, 8-9, 38, 44)										
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 956,54) (Поз. 35)										
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 345,73) (Поз. 31-32)										
93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 38745,72) (Поз. 1)										
Сметная прибыль										
В том числе, справочно:										
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 11633,25) (Поз. 11, 16, 37, 43, 12-15, 17-21)										
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 78561,13) (Поз. 5-6, 8-9, 38, 44)										
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1050,08) (Поз. 33-34, 39-40)										
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 956,54) (Поз. 35)										
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 374,9) (Поз. 22-23, 36)										
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 345,73) (Поз. 31-32)										
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 10566,24) (Поз. 2-3)										
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 64,12) (Поз. 26-27)										
54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 38745,72) (Поз. 1)										
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2722,2) (Поз. 24, 28, 41)										
Итого										
В том числе:										
Материалы										
1191,71										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Машины и механизмы						7 507,73				
ФОТ						145 019,91				
Накладные расходы						118 557,24				
Сметная прибыль						63 453,78				
НДС 18%						90 000,00				
<b>ВСЕГО по смете</b>						<b>590 000,00</b>				<b>1191,71</b>

Составил: инженер-сметчик

 Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту

 С.Н. Шлюпиков