УТВЕРЖДАЮ:

Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР Липецкой области

_____ Шлюпиков С.Н.

_____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Хлевенский район, с. Хлевное, ул. Юбилейная, д.5. Капитальный ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
	фасад			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	4,57	
2	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2,3	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,39	
4	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	3,39	
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,39	
6	Шпатлевка стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,39	
7	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,39	
8	Устройство отливов	100 м2 покрытия	0,02	
	откосы			
9	Улучшенная штукатурка откосов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,134	
10	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов	100 м2 покрытия	0,134	
11	Шпатлевка откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134	

1	2	3	4	5
12	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,134	
	цоколь			
13	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколя	100 м2 покрытия	0,071	
14	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная цоколя	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,2	
15	Шпатлевка цоколя	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз цоколя	100 м2 покрытия	0,2	
17	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям цоколя, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
	Раздел 2. Проёмы			
	окна			
18	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,102	
19	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,05	
20	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,021	
21	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,058	
	двери			
22	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
23	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,084	
24	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,4	
	внутренние откосы			
25	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,043	
26	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,043	

1	2	3	4	5
27	Шпатлёвка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043	
28	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,043	
	Раздел 3. козырёк			
29	Демонтаж покрытия козырька из оц. листа	100 м2 покрытия	0,026	
30	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,04	
31	Монтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,1	
32	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
34	Монтаж покрытия козырька из профлиста	100 м2 покрытия	0,062	
35	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,018	
	Раздел 4. Окраска газовой трубы			
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,094	
37	Установка профиля П27*60	100 м плинтуса	0,64	
38	Облицовка короба гладким листом с ЛКП	100 м2	0,09	
	Раздел 5. Отмостки			
39	Разборка бетонной отмостки	100 м3 конструкций	0,076	
40	Разработка грунта вручную	100 м3 грунта	0,076	
41	Устройство основания под отмостку песчаного	1 м3 основания	7,6	
42	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,074	
43	Устройство отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,109	
44	Обрамление уголком ступеней	1 т	0,03	

1	2	3	4	5
45	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,12	
46	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудование	0,12	

Составил: /Богодухов Р.В./