Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:Липецкая область,Данковский район .
г.Данков,ул. Толстого,д.30
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 192,604 тыс. руб.
строительных работ 27,896 тыс. руб.
монтажных работ 131,264 тыс. руб.
прочих 0,509 тыс. руб.
оборудования 0,355 тыс. руб.
Средства на оплату труда 30,100 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 281,92 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1.										
1	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,06	28,56 28,56			2	2			5,84	0,35
2	**ТЕРр67-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением 50 мм2 (100 м пучка проводов)	0,8	30,52 29,9	0,62 0,03		24	24			5,84	4,67
3	**ТЕРр67-02-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	0,16	15,1 15,1			2	2			2,95	0,47
4	**ТЕРр67-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж скрытой электропроводки (100 м)	0,5	12,42 12,42			6	6			2,54	1,27
5	**ТЕРр67-02-6** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм (100 м труб)	0,58	158,34 150,48	5,82 0,21	2,04	92	87	3	2	29,39	17,05
6	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	4	7,29 6,27	1,02 0,04		29	25	4		1,008	4,03
7	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	5,25 4,16	1,09 0,04		5	4	1		0,696	0,7
8	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж распаечной коробки металлической (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	2	7,29 6,27	1,02 0,04		15	13	2		1,008	2,02
9	**ТЕРр67-04-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	0,06	9,55 9,27	0,28 0,02		1	1			1,896	0,11
		Электромонтажные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ТЕРм08-02-407-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,58	723,28 244,85	253,38 9,91	225,05	420	142	147 6	131	41,5	24,07
11	**прайс лист**	труба ф 40х3,5 (м.п.)	59,16	24,8		24,8	1467			1467		
12	**ТЕРм08-02-412-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,58	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47	174	50	19 1	105	14,6	8,47
13	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг5х10 (м)	59,16	41,5		41,5	2455			2455		
14	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	4	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4	202	69	11	122	2,77	11,08
15	**прайс-лист**	Щит ЩРН (шт)	4	181,5		181,5	726			726		
16	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,7	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	597	98	40 1	459	23,8	16,66
17	**прайс лист**	труба пвх ф20 (м)	71,4	3,54		3,54	253			253		
18	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,38	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43	85	18	4	63	7,86	2,99
19	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2 (м)	38,76	11,01		11,01	427			427		
20	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,32	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	65	13	1	51	6,74	2,16
21	**прайс-лист**	Провод ПВ--1 4мм2 (м)	32,96	4,02		4,02	132			132		
22	**ТЕРм08-02-412-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,32	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58	68	11	6	51	5,61	1,8
23	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х4мм2 (м)	32,64	11,01		11,01	359			359		
24	**ТЕРм08-02-390-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)	0,2	162,24 97,25	30,77 0,02	34,22	32	19	6	7	16,29	3,26
25	**прайс-лист**	Кабель канал (м)	20	4,87		4,87	97			97		
26	**ТЕРм08-02-399-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,2	71,93 27,73	6,98 0,37	37,22	14	6	1	7	4,7	0,94
27	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг 3*4 (м)	20,4	11,01		11,01	225			225		
28	**прайс лист**	Коробка распределительная (шт)	3	7,15		7,15	21			21		
29	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,4	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37	341	56	23 1	262	23,8	9,52
30	**прайс лист**	труба пвх ф20 (м)	40,8	2,56		2,56	104			104		
31	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,4	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56	82	16	2	64	6,74	2,7
32	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2 (м)	40,8	7,58		7,58	309			309		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	**ТЕРм08-02-412-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,4	167,79 13,51	2,33 0,12	151,95	67	5	1	61	2,29	0,92
34	**прайс-лист**	Кабель ВВГнг LS 3х1,5мм2 (м)	40,8	7,58		7,58	309			309		
35	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,06	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17	213	33	79 21	101	88	5,28
36	**прайс-лист**	Светильник (шт)	6	35,02		35,02	210			210		
37	**ТЕРм08-03-595-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)	0,02	12072,88 1810,02	3321,42 1052,38	6941,44	241	36	66 21	139	291	5,82
38	**прайс-лист**	Светильник уличный (шт)	2	210,16		210,16	420			420		
39	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка фотореле (1 шт.)	1	3,77 3,23		0,54	4	3		1	0,52	0,52
40	**прайс-лист**	Фотореле (шт)	1	89			89					
41	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,02	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94	8	5		3	39,5	0,79
42	**Прайс-лист**	Выключатель одноклавишный (шт)	2	12,7		12,7	25			25		
43	**ТЕРм08-03-591-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,02	407,42 273,06	24,03 0,5	110,33	8	5		3	43,9	0,88
44	**Прайс-лист**	Выключатель двухклавишный (шт)	2	19,75		19,75	40			40		
45	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	16	121,7 9,31	1,09	111,3	1947	149	17	1781	1,56	24,96
46	**прайс лист**	Автомат однополюсной 25АС ВА-101 4,5кВ (шт)	16	11,9		11,9	190			190		
47	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А (1 шт.)	4	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8	553	55	15	483	2,32	9,28
48	**прайс лист**	Автомат однополюсной 32А ВА-101 4,5кВ (шт)	4	28,87		28,87	115			115		
49	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А (1 шт.)	4	121,7 9,31	1,09	111,3	487	37	4	446	1,56	6,24
50	**прайс лист**	Автомат однополюсной 16А СВА-101 4,5кВ (шт)	4	13,4		13,4	54			54		
51	**ТЕРр67-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена электросчетчиков(б/у) (100 шт.) *528,60 = 9 672,60 - 100 x 91,44*	0,16	528,6 526,42	2,18 0,11		85	85			87,3	13,97
52	**ТЕРм08-02-399-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,04	71,93 27,73	6,98 0,37	37,22	3	2		1	4,7	0,19
53	**прайс лист**	Кабель ВВГ нг 3х10 (м)	4,08	26,2		26,2	107			107		
54	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,02	39,65 29,37	10,28		1	1			5,49	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,02	114,39 84,75	29,64		2	2			15,84	0,32
56	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,02	136,71 101,28	35,43		3	2	1		18,93	0,38
57	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,2	39,65 29,37	10,28		8	6	2		5,49	1,1
58	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,2	114,39 84,75	29,64		23	17	6		15,84	3,17
59	**ТЕР46-03-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (100 отверстий)	0,04	1358,85 123,62	795,01 205,35	440,22	54	5	32 8	17	20,5	0,82
60	**ТЕР46-03-001-22** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06 (100 отверстий) *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*	0,04	583,1 38	325 103,2	220,1	23	2	13 4	8	6,3	0,25
61	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,12	1171,23 279,66	20,51	871,06	141	34	2	105	55,16	6,62
62	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0054	866,02 866,02			5	5			177,1	0,96
63	**ТЕР01-02-059-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	6	441,21 36,34		404,87	2647	218		2429	7,6015	45,61
64	**ТЕРм08-02-471-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,3	250,6 48,91	38,21 0,99	163,48	75	15	11	49	8,29	2,49
65	**ТЕРм08-02-472-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,08	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12	64	8	6	50	16,6	1,33
66	**ТЕРм08-02-472-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,05	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09	56	6	4	46	21,3	1,07
67	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную , группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0054	525,37 525,37			3	3			111,78	0,6
		Измерение сопротивления										
68	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,12	128,48 128,48			15	15			16	1,92
69	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	80	3,21 3,21			257	257			0,4	32
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							17383	1673	529 63	15092		281,92
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							122597	29286	3460 814	89496		281,92
В том числе, справочно:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Индекс цен на 2 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 54-63, 67, 1-5, 9, 51, 6-8, 10-38, 41-50, 52-53, 64-66, 39)							104948	27614	2931752	74404		
ПЗ=3,99 (ОЗП=3,99; ЭМ=3,99; ЗПМ=3,99; МАТ=3,99; ТЗ=3,99; ТЗМ=3,99) (Поз. 40)							266					
Накладные расходы							22924					
В том числе, справочно:												
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 272) (Поз. 68-69)							150					
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 580) (Поз. 54-58)							383					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 39)							42					
61% = 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 4680) (Поз. 62-63, 67)							2855					
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 4287) (Поз. 1-5, 9, 51)							3087					
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 19215) (Поз. 6-8, 10-38, 41-50, 52-53, 64-66)							15564					
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 1004) (Поз. 59-61)							843					
Сметная прибыль							14503					
В том числе, справочно:												
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 272) (Поз. 68-69)							87					
31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 4680) (Поз. 62-63, 67)							1451					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 580) (Поз. 54-58)							232					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 62) (Поз. 39)							30					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 23502) (Поз. 1-5, 9, 51, 6-8, 10-38, 41-50, 52-53, 64-66)							12221					
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 1004) (Поз. 59-61)							482					
Итоги по смете:												
Итого Строительные работы							27896					59,94
Итого Монтажные работы							131264					188,06
Итого Оборудование							355					
Итого Прочие затраты							509					33,92
Итого							160024					281,92
В том числе:												
Материалы							89496					
Машины и механизмы							3460					
ФОТ							30100					
Оборудование							355					
Накладные расходы							22924					
Сметная прибыль							14503					
Непредвиденные расходы 2%							3200					
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах							**163224**					
НДС 18%							29380					
ВСЕГО по смете							**192604**					**281,92**

Составил: _____ инженер-сметчик Макина О.Ю.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____ Начальник отдела капитального ремонта Шлюпиков С.Н.
(должность, подпись, расшифровка)