УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР Липецкой области
_____ Шлюпиков С.Н.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт системыэлекроснабжения общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Данков, ул.Толстого, д.30

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,06	
2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением 50 мм2	100 м пучка проводов	0,8	
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0,16	
4	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	
5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	0,58	
6	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	
7	Демонтаж автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
8	Демонтаж распаечной коробки металлической	1 шт.	2	
9	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,06	
	Электромонтажные работы			
10	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,58	
11	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,58	
12	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	4	
13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,7	
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,38	
15	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,32	
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,32	
17	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,2	
18	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,2	

1	2	3	4	5
19	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,4	
20	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,4	
21	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,4	
22	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,06	
23	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,02	
24	Установка фотореле	1 шт.	1	
25	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
26	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,02	
27	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	16	
28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А	1 шт.	4	
29	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А	1 шт.	4	
30	Смена электросчетчиков(б/у)	100 шт.	0,16	
31	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,04	
32	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	
33	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,02	
34	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,02	
35	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,2	
36	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,2	
37	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0,04	
38	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06	100 отверстий	0,04	
39	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,12	
40	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	

1	2	3	4	5
41	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2	1 электрод заземления	6	
42	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
43	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,08	
44	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,05	
45	Засыпка вручную , группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
	Измерение сопротивления			
46	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,12	
47	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	80	

Составил: _____