УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"_____" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г. Данков, ул. Толстого д.32
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

Капитальный ремонт системы электроснабжения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объемов работ
Сметная стоимость 104,720 тыс. руб.
строительных работ 14,043 тыс. руб.
монтажных работ 67,066 тыс. руб.
прочих 5,539 тыс. руб.
оборудования 0,355 тыс. руб.
Средства на оплату труда 17,225 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 136,91 чел.час
Составлен(а) в ценах 2001г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
1	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,03	28,56 28,56				1	1			5,84	0,18	
2	**ТЕРр67-02-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2 (100 м пучка проводов)	0,4	30,52 29,9	0,62 0,03			12	12			5,84	2,34	
3	**ТЕРр67-02-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2 (100 м пучка проводов)	0,08	15,1 15,1				1	1			2,95	0,24	
4	**ТЕРр67-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж скрытой электропроводки (100 м)	0,5	12,42 12,42				6	6			2,54	1,27	
5	**ТЕРр67-02-6** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм (100 м труб)	0,15	158,34 150,48	5,82 0,21	2,04		24	23	1		29,39	4,41	
6	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	2	7,29 6,27	1,02 0,04			15	13	2		1,008	2,02	
7	**ТЕРм08-03-599-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж коробки распаечной металлической (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	7,29 6,27	1,02 0,04			7	6	1		1,008	1,01	
8	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	5,25 4,16	1,09 0,04			5	4	1		0,696	0,7	
9	**ТЕРр67-04-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,03	31,83 30,9	0,93 0,05			1	1			6,32	0,19	
Раздел 2. Электромонтажные работы														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ТЕРр67-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена электросчетчиков (б/у) (100 шт.)	0,08 *8 / 100*	9672,6 526,42	2,18 0,11	9144		774	42		732	87,3	6,98	
11	**ТСЦ-509-8002** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Счетчик электроэнергии однофазный, тип СО (шт.)	-8	91,44		91,44		-732			-732			
12	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.)	2	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4		101	34	6	61	2,77	5,54	
13	**прайс лист**	щит ЩРН (шт)	2	185,78		185,78		372			372			
14	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А (1 шт.)	2	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		277	28	7	242	2,32	4,64	
15	**прайс лист**	Автомат однополюсной 32А ВА 47-29 (шт)	2	28,93		28,93		58			58			
16	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	8	121,7 9,31	1,09	111,3		974	74	9	891	1,56	12,48	
17	**прайс лист**	Автомат однополюсной 25А С ВА-101 4,5кВ (шт)	8	13,13		13,13		105			105			
18	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А (1 шт.)	2	121,7 9,31	1,09	111,3		243	19	2	222	1,56	3,12	
19	**прайс лист**	Автомат однополюсной 16А С ВА-101 4,5кВ (шт)	2	13,13		13,13		26			26			
20	**ТЕРм08-02-407-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм (100 м)	0,2 *20 / 100*	723,28 244,85	253,38 9,91	225,05		145	49	51 2	45	41,5	8,3	
21	**прайс лист**	труба вгп 40*3,5 (м.п.)	20,6 *20*1,03*	24,4		24,4		503			503			
22	**ТЕРм08-02-412-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2 (100 м)	0,2 *20 / 100*	300,21 86,14	32,6 1,73	181,47		60	17	7	36	14,6	2,92	
23	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 5*10 (м)	20,4 *20*1,02*	44,69		44,69		912			912			
24	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм (100 м)	0,35 *35 / 100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		299	49	20	230	23,8	8,33	
25	**прайс лист**	труба пвх ф20 (м)	35,7 *35*1,02*	2,86		2,86		102			102			
26	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,29 *29 / 100*	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		65	13	3	49	7,86	2,28	
27	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*4 (м)	29,58 *29*1,02*	11,01		11,01		326			326			
28	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.ст роит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,06 *6 / 100*	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		12	2		10	6,74	0,4	
29	**прайс лист**	Провод ПВ -1 4 (м)	6,18 *6*1,03*	3,57		3,57		22			22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	**ТЕРм08-02-412-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,06 *6 / 100*	212,31 33,1	18,63 0,99	160,58		13	2	1	10	5,61	0,34	
31	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*4 (м)	6,12 *6*1,02*	11,01		11,01		67			67			
32	**ТЕРм08-02-390-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м)	0,1 *10 / 100*	162,24 97,25	30,77 0,02	34,22		16	10	3	3	16,29	1,63	
33	**прайс лист**	кабель канал (м)	10	3,15		3,15		32			32			
34	**ТЕРм08-02-399-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,1 *10 / 100*	71,93 27,73	6,98 0,37	37,22		7	3	1	3	4,7	0,47	
35	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*4 (м)	10,2 *10*1,02*	11,01		11,01		112			112			
36	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм (100 м)	0,2 *20 / 100*	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		171	28	11	132	23,8	4,76	
37	**прайс лист**	труба пвх ф20 (м)	20,4 *20*1,02*	2,86		2,86		58			58			
38	**прайс лист**	коробка распределительная 70*70 (шт)	3	7,15		7,15		21			21			
39	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,2 *20 / 100*	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		41	8	1	32	6,74	1,35	
40	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*1,5 (м)	20,4 *20*1,02*	7,58		7,58		155			155			
41	**ТЕРм08-02-412-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,2 *20 / 100*	167,79 13,51	2,33 0,12	151,95		34	3		31	2,29	0,46	
42	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*1,5 (м)	20,4 *20*1,02*	7,58		7,58		155			155			
43	**ТЕРм08-02-399-02, прим.** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Провод в щитах, сечением до 35 мм2 (100 м)	0,02 *2 / 100*	71,93 27,73	6,98 0,37	37,22		1	1			4,7	0,09	
44	**прайс лист**	кабель ВВГ нг 3*10 (м)	2,04 *2*1,02*	26,2		26,2		53			53			
45	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,03 *3 / 100*	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		107	16	39 11	52	88	2,64	
46	**прайс лист**	светильник светодиодный с датчиком (шт)	3	242,9		242,9		729			729			
47	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01 *1 / 100*	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94		4	2		2	39,5	0,4	
48	**прайс лист**	выключатель одноклавишный (шт)	1	12,57		12,57		13			13			
49	**ТЕРм08-03-591-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	407,42 273,06	24,03 0,5	110,33		4	3		1	43,9	0,44	
50	**прайс лист**	выключатель двухклавишный (шт)	1	19,71		19,71		20			20			
51	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,01 *1 / 100*	39,65 29,37	10,28							5,49	0,05	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 500мм (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,01 *1 / 100*	114,39 84,75	29,64			1	1			15,84	0,16	
53	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до 50мм (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,01 *1 / 100*	136,71 101,28	35,43			1	1			18,93	0,19	
54	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,1 *10 / 100*	39,65 29,37	10,28			4	3	1		5,49	0,55	
55	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 500мм (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,1	114,39 84,75	29,64			11	8	3		15,84	1,58	
56	**ТЕР46-03-001-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм (100 отверстий)	0,02 *2 / 100*	1358,85 123,62	795,01 205,35	440,22		27	2	16 4	9	20,5	0,41	
57	**ТЕР46-03-001-22** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06 до 300мм (100 отверстий) *(ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))*	0,02	583,1 38	325 103,2	220,1		12	1	7 2	4	6,3	0,13	
58	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,06	1171,23 279,66	20,51	871,06		70	17	1	52	55,16	3,31	
59	**ТЕРм08-03-595-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах (100 шт.)	0,01	12072,88 1810,02	3321,42 1052,38	6941,44		121	18	33 11	70	291	2,91	
60	**прайс лист**	светильник ДКУ 50W IP 67 (шт)	1	685,97		685,97		686			686			
61	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (1 шт.)	1	3,77 3,23		0,54		4	3		1	0,52	0,52	
62 *О*	**Счет-фактура**	Фотореле (шт)	1	89			89	89						
Раздел 3. Заземление														
63	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0054	866,02 866,02				5	5			177,1	0,96	
64	**ТЕР01-02-059-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2 (1 электрод заземления) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3	441,21 36,34		404,87		1324	109		1215	7,6015	22,8	
65	**ТЕРм08-02-471-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,3 *3 / 10*	250,6 48,91	38,21 0,99	163,48		75	15	11	49	8,29	2,49	
66	**ТЕРм08-02-472-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,08 *8 / 100*	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12		64	8	6	50	16,6	1,33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
67	**ТЕРм08-02-472-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,05 *5 / 100*	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09		56	6	4	46	21,3	1,07	
68	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС 81-35.2004 п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0054 *0,54/100*	525,37 525,37				3	3			111,78	0,6	
Раздел 4. Измерение сопротивления														
69	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,12 *12 / 100*	128,48 128,48				15	15			16	1,92	
70	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	40	3,21 3,21				128	128			0,4	16	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								9225	813	248 30	8075		136,91	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								66701	16837	1622 388	47887		136,91	
В том числе, справочно:														
Индекс цен на 2 квартал 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 51-58, 63-64, 68, 1-5, 9-11, 6-8, 12-50, 59-60, 65-67, 61, 69-70)								57207	16024	1374 358	39810			
оборудование ПЗ=3,99 (Поз. 62)								266						
Накладные расходы								12503						
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 2962) (Поз. 69-70)								1629						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 269) (Поз. 51-55)								178						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 62) (Поз. 61)								42						
61% = 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 2423) (Поз. 63-64, 68)								1478						
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 1781) (Поз. 1-5, 9-11)								1282						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 9236) (Поз. 6-8, 12-50, 59-60, 65-67)								7481						
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 492) (Поз. 56-58)								413						
Сметная прибыль								7802						
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 2962) (Поз. 69-70)								948						
31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 2423) (Поз. 63-64, 68)								751						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 269) (Поз. 51-55)								108						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 62) (Поз. 61)								30						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 11017) (Поз. 1-5, 9-11, 6-8, 12-50, 59-60, 65-67)								5729						
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 492) (Поз. 56-58)								236						
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы								14043					30,74	
Итого Монтажные работы								67066					88,25	
Итого Оборудование								355						
Итого Прочие затраты								5539					17,92	
Итого								87006					136,91	
В том числе:														
Материалы								47887						
Машины и механизмы								1622						
ФОТ								17225						
Оборудование								355						
Накладные расходы								12503						
Сметная прибыль								7802						
Непредвиденные расходы 2%								1740						
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах								**88746**						
НДС 18%								15974						
ВСЕГО по смете								**104720**					**136,91**	

Составил: инженер-сметчик Ю.А. Стурова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту С.Н. Шлюпиков