УТВЕРЖДАЮ:
Начальник отдела по капитальному ремонту
ФКР Липецкой области
_____ Шлюпиков С.Н.
"_____2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, г.Данков, ул. Л. Толстого, д. 28. Капитальный ремонт системы электроснабжения

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,03	
2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0,4	
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	0,08	
4	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	
5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	0,15	
6	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	
7	Демонтаж коробки распаечной металлической	1 шт.	1	
8	Демонтаж автомата одно-, двух-, трехполюсного, устанавливаемого на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
9	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,03	
	Раздел 2. Электромонтажные работы			
10	Смена электросчетчиков (б/у)	100 шт.	0,08	
11	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	
12	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 32 А	1 шт.	2	
13	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
14	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А	1 шт.	2	
15	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,2	
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2	100 м	0,2	
17	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	100 м	0,35	
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,29	

1	2	3	4	5
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,06	
20	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,06	
21	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1	
22	Провод в коробах, сечением до 35 мм2	100 м	0,1	
23	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	100 м	0,2	
24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	
25	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,2	
26	Провод в щитах, сечением до 35 мм2	100 м	0,02	
27	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,03	
28	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
29	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
30	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
31	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 500мм	100 отверстий	0,01	
32	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до 50мм	100 отверстий	0,01	
33	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,1	
34	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 500мм	100 отверстий	0,1	
35	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0,02	
36	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-06 до 300мм	100 отверстий	0,02	
37	Заделка отверстий	1 м3 заделки	0,06	
38	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,01	
39	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг	1 шт.	1	
	Раздел 3. Заземление			
40	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	

1	2	3	4	5
41	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2	1 электрод заземления	3	
42	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
43	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,08	
44	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,05	
45	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
	Раздел 4. Измерение сопротивления			
46	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,12	
47	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	40	

Составил: