УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С
"____" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:.Липецкая область, Добринский район, Петровский сельсовет,п.Свх.Петровский, ул.Заболотная, д.3

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капиталдьный ремонт системы теплоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 387,543 тыс. руб.
Средства на оплату труда 80,849 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 566,95 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения										
		Розлив										
1	**ТЕРр65-13-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж воздухосборников (100 шт.)	0,01	262,69 262,69			3	3			49,1	0,49
2	**ТЕР18-06-003-08** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка воздухосборников наружным диаметром 325 мм (1 шт.) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	1	362,04 20,04	11,31 0,31	330,69	362	20	11	331	2,92	2,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	**ТЕРр65-14-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 57 мм (100 м трубопровода)	0,155	247,45 233,26	6,54	7,65	38	36	1	1	43,6	6,76
4	**ТЕРр65-14-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 40 мм (100 м трубопровода)	0,81	247,45 233,26	6,54	7,65	200	189	5	6	43,6	35,32
5	**ТЕР16-04-002-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,155	3550,93 971,6	1647,8 208,46	931,53	550	151	255 32	144	141,52	21,94
6	**прайс-лист**	Кран Ф 15 (шт)	1	47,2		47,2	47			47		
7	**прайс-лист**	Крепления (шт)	10	0,63		0,63	6			6		
8	**прайс-лист**	Фасонные и соединительные части (шт)	13	9,74		9,74	127			127		
9	**ТЕР16-04-002-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,28	3302,25 1012,29	1647,8 208,46	642,16	925	283	461 58	181	141,52	39,63
10	**прайс-лист**	Крепления (шт)	18	0,45		0,45	8			8		
11	**прайс-лист**	Фасонные и соединительные части (шт)	24	9,74		9,74	234			234		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ТЕР16-04-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,24	2331,21 1161,65	738,73 91,38	430,83	559	279	177 22	103	162,4	38,98
13	**прайс-лист**	Крепления (шт)	16	0,38		0,38	6			6		
14	**прайс-лист**	Фасонные и соединительные части (шт)	20	9,74		9,74	195			195		
15	**ТЕР16-04-002-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,22	1758,11 871,24	588,04 73,1	298,83	387	192	129 16	66	121,8	26,8
16	**прайс-лист**	Крепления (шт)	14	0,34		0,34	5			5		
17	**прайс-лист**	Фасонные и соединительные части (шт)	20	9,74		9,74	195			195		
18	**ТЕР16-04-002-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,07	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06	161	75	70 9	16	149,64	10,47
19	**прайс-лист**	Крепления (шт)	5	0,34		0,34	2			2		
20	**прайс-лист**	Фасонные и соединительные части (шт)	5	9,74		9,74	49			49		
21	**ТЕР26-01-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Изоляция трубопроводов ф 40 трубками (10 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,8	911,76 25,17	26,98	859,61	729	20	22	687	3,52	2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,04	19,83 14,69	5,14		1	1			2,745	0,11
23	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 400 мм (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5);* *ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	0,04	38,13 28,25	9,88		2	2			5,28	0,21
24	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до 90мм (100 отверстий) *(ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7);* *ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,04	159,5 118,16	41,34		6	5	1		22,085	0,88
25	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,04	19,83 14,69	5,14		1	1			2,745	0,11
26	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 250мм (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,04	19,07 14,13	4,94		1	1			2,64	0,11
27	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до Ф 70мм (100 отверстий) *(ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5);* *ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,04	113,93 84,4	29,53		5	4	1		15,775	0,63
28	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,12	19,83 14,69	5,14		2	2			2,745	0,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 250мм (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,12	19,07 14,13	4,94		2	2			2,64	0,32
30	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до Ф 60мм (100 отверстий) *(ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4);* *ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,12	91,14 67,52	23,62		11	8	3		12,62	1,51
31	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,08	19,83 14,69	5,14		2	2			2,745	0,22
32	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 250мм (100 отверстий) *(ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,08	19,07 14,13	4,94		2	2			2,64	0,21
33	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Рассверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 до Ф 50мм (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3);* *ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))*	0,08	68,36 50,64	17,72		5	4	1		9,465	0,76
34	**ТЕРр69-04-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях оштукатуренных (100 отверстий)	0,28	562,11 324,48	2,49 0,13	235,14	157	91	1	65	60,65	16,98
	Стояки											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	**ТЕРр65-14-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 25 мм (100 м трубопровода) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	1,1	283,42 268,25	7,52	7,65	312	295	8	9	50,14	55,15
36	**ТЕР16-04-002-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	1,1	2615,83 1230,93	1155,84 146,05	229,06	2877	1354	1271 161	252	172,086	189,29
37	**прайс-лист**	Кран Ф 20 (шт)	52	55,83		55,83	2903			2903		
38	**прайс-лист**	Крепления (шт)	73	0,34		0,34	25			25		
39	**прайс-лист**	Фасонные и соединительные части (шт)	140	9,74		9,74	1364			1364		
40	**ТЕРр65-19-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,26	705,08 624,91	80,17 4,22		183	162	21 1		126,5	32,89
41	**ТЕР18-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка радиаторов чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,288	35194,62 562,63	533,37 8,57	34098,62	10136	162	154 2	9820	87,055	25,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	**ТСЦ-301-0555** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт)	-28,8	335,81		335,81	-9671			-9671		
43	**прайс-лист**	Радиаторы отопительные чугунные (кВт)	28,8	390,11		390,11	11235			11235		
44	**ТЕР15-04-030-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,54	698,11 522,51	4 0,03	171,6	377	282	2	93	81,719	44,13
	Тамбур											
45	**ТЕР16-04-002-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм (100 м трубопровода) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,06	2304,51 1070,37	1005,08 127	229,06	138	64	60 8	14	149,64	8,98
46	**прайс-лист**	Кран Ф 20 (шт)	2	55,83		55,83	112			112		
47	**прайс-лист**	Крепления (шт)	4	0,34		0,34	1			1		
48	**прайс-лист**	Фасонные и соединительные части (шт)	6	9,74		9,74	58			58		
49	**ТЕР18-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка радиаторов чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,0128	35051,66 489,24	463,8 7,45	34098,62	449	6	6	437	75,7	0,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	**ТСЦ-301-0555** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм (кВт)	-1,28	335,81		335,81	-430			-430		
51	**прайс-лист**	Радиаторы отопительные чугунные (кВт)	1,28	390,11		390,11	499			499		
52	**ТЕР15-04-030-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Масляная окраска металлических поверхностей радиаторов, количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС 81-35.2004 пр.1 т.3 п.7. Ремонт инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15;* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25)*	0,024	698,11 522,51	4 0,03	171,6	17	13		4	81,719	1,96
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							25570	3711	2660 309	19199		566,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							208101	76854	17397 3995	113850		566,95
В том числе, справочно:												
Индекс на 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1, 3-4, 35, 40, 2, 5, 9, 12, 15, 18, 36, 41, 45, 49, 6-8, 10-11, 13-14, 16-17, 19-20, 37-39, 42-43, 46-48, 50-51, 21-34, 44, 52)							182531	73144	14736 3686	94651		
Накладные расходы							72213					
В том числе, справочно:												
74%*0,85 ФОТ (от 14199) (Поз. 1, 3-4, 35, 40)							8931					
78%*0,85 ФОТ (от 2589) (Поз. 22-34)							1717					
100%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 414) (Поз. 21)							317					
105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 6109) (Поз. 44, 52)							4907					
128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 57538) (Поз. 2, 5, 9, 12, 15, 18, 36, 41, 45, 49)							56341					
Сметная прибыль							41672					
В том числе, справочно:												
50%*0,8 ФОТ (от 16788) (Поз. 1, 3-4, 35, 40, 22-34)							6716					
55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 6109) (Поз. 44, 52)							2285					
70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 414) (Поз. 21)							197					
83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 57538) (Поз. 2, 5, 9, 12, 15, 18, 36, 41, 45, 49)							32474					
Итоги по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							29121					130,61
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							268057					365,05
Теплоизоляционные работы							5146					2,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прочие ремонтно-строительные работы							5773					22,38
Отделочные работы							13889					46,09
Итого							321986					566,95
В том числе:												
Материалы							113850					
Машины и механизмы							17397					
ФОТ							80849					
Накладные расходы							72213					
Сметная прибыль							41672					
Непредвиденные затраты 2%							6440					
Итого с непредвиденными							**328426**					
НДС 18%							59117					
ВСЕГО по смете							**387543**					**566,95**

Составил:_____ инженер-сметчик Макина О.Ю.

Проверил:_____ Начальник отдела по капитальному ремонту
Шлюпиков С.Н.