Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
Козин А.С.
"____" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Черокманова, д.17
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на капитальный ремонт крыши
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ 1818,873 тыс. руб.
Средства на оплату труда 195,746 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 1603,44 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб. всего / оплаты труда	Стоимость единицы, руб. эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	Стоимость единицы, руб. материалы	Общая стоимость, руб. Всего	Общая стоимость, руб. оплаты труда	Общая стоимость, руб. эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	Общая стоимость, руб. материалы	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием на единицу	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Демонтаж										
1	**ТЕР46-04-008-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	8,55	111,37 70,32	41,05		952	601	351		14,38	122,95
2	**ТЕР12-01-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (100 м2 стяжки) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)*	8,55	279,18 118,02	161,16 16,05		2387	1009	1378 137		21,78	186,22
		Раздел 2. Монтажные работы										
3	**ТЕР12-01-016-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	8,55	137,91 17,64	4,11	116,16	1179	151	35	993	3,22	27,53
4	**ТЕРр53-21-14, прим.** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство чеканки и расшивки швов плит покрытия раствором (100 м восстановленной герметизации стыков)	0,129	89,16 76,44	6,59	6,13	12	10	1	1	12,29	1,59
5	**ТЕР12-01-017-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	8,55	1534,01 104,96	120,84 16,28	1308,21	13116	897	1033 139	11186	18,68	159,71
6	**ТЕР12-01-017-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 50мм (100 м2 стяжки) *(ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	8,55	3739,8 239,89	475,56 64,75	3024,35	31975	2051	4066 554	25858	42,67	364,83
7	**ТЕР12-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	9,1	5498,3 97,43	51,6 3,1	5349,27	50035	887	470 28	48678	16,51	150,24
8	**ТСЦ-101-1961** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-1037	24,47		24,47	-25375			-25375		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	**ТСЦ-101-1962** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	-1056	20,83		20,83	-21996			-21996		
10	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	1037	30,32		30,32	31442			31442		
11	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	1056	25,26		25,26	26675			26675		
12	**ТЕР12-01-004-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	2,06	6829,37 235,15	115,96 11	6478,26	14069	484	239 23	13346	40,83	84,11
13	**ТСЦ-101-1961** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-519,1	24,47		24,47	-12702			-12702		
14	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	519,1	30,32		30,32	15739			15739		
15	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет, выход на кровлю, маш. отд.) (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*		6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17					129,66	
16	**ТЕРр58-20-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (парапет, выход на кровлю, маш. отд.) (100 м)	2,85	2579,15 338,23	9,3 0,23	2231,62	7351	964	27 1	6360	63,22	180,18
17	**ТЕРр58-10-6** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.)	0,03	2380,54 284,09	6,59	2089,86	71	9		62	53,1	1,59
18	**ТСЦ-301-3304** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Воронка сливная диаметром 100 мм (шт.)	-3	14,52		14,52	-44			-44		
19	**прайс-лист**	Воронка сливная диаметром 100 мм (шт.)	3	102,53		102,53	308			308		
20	**ТЕРр58-21-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10 шт.)	2,3 *23 / 10*	571,95 95,23	2,47	474,25	1315	219	6	1090	18,6	42,78
21	**ТЕРр58-21-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 (10 шт.)	2,3 *23 / 10*	167,71 26,62	0,82	140,27	386	61	2	323	5,2	11,96
22	**ТЕРр62-35-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений кровли за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,5	575,15 437,56	0,82	136,77	288	219		69	80,73	40,37
23	**ТЕРр62-31-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,08	322,39 112,47	0,99	208,93	26	9		17	20,75	1,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	**ТЕРр62-35-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,03	575,15 437,56	0,82	136,77	17	13		4	80,73	2,42
25	**ТЕР09-03-029-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж м/к лестниц выхода на крышу (уголок 50*50*3) (1 т конструкций) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	0,049	599,01 133,69	465,32 48,99		29	7	22 2		22,66	1,11
26	**ТЕР09-03-029-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж м/к лестниц выхода на крышу (уголок 50*50*3) (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,049	1117,44 219,63	830,93 87,49	66,88	55	11	41 4	3	37,23	1,82
27	**ТСЦ-101-2542** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сталь угловая 50х50 мм (т)	0,049	3041,25		3041,25	149			149		
28	**ТЕРр52-16-2, прим.** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка продухов сеткой 0,35*0,55 24шт (10 м2)	0,462 *4,62 / 10*	291,49 15,02	0,82	275,65	135	7		128	3,04	1,4
29	**ТСЦ-101-1875** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,0185	6679,51		6679,51	-124			-124		
30	**ТСЦ-101-3885** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Сетка плетеная из проволоки диаметром 1,6 мм оцинкованная, 20х20 мм (м2)	4,62	15,81		15,81	73			73		
		Раздел 3. Ремонт балконных козырьков										
31	**ТЕР46-04-008-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	0,62	111,37 70,32	41,05		69	44	25		14,38	8,92
32	**ТЕР12-01-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (100 м2 стяжки) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)*	0,62	279,18 118,02	161,16 16,05		173	73	100 10		21,78	13,5
33	**ТЕР12-01-016-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой змульсией битумной (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,62	137,91 17,64	4,11	116,16	86	11	3	72	3,22	2
34	**ТЕР12-01-017-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,62	1534,01 104,96	120,84 16,28	1308,21	951	65	75 10	811	18,68	11,58
35	**ТЕР12-01-017-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 30 мм (100 м2 стяжки) *(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,62	1602,77 102,81	203,81 27,75	1296,15	994	64	126 17	804	18,29	11,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	**ТЕР12-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,62	5498,3 97,43	51,6 3,1	5349,27	3409	60	32 2	3317	16,51	10,24
37	**ТСЦ-101-1961** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-70,68	24,47		24,47	-1730			-1730		
38	**ТСЦ-101-1962** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	-71,92	20,83		20,83	-1498			-1498		
39	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	70,68	30,32		30,32	2143			2143		
40	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	71,92	25,26		25,26	1817			1817		
41	**ТЕР12-01-004-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,84	6829,37 235,15	115,96 11	6478,26	5737	198	97 9	5442	40,83	34,3
42	**ТСЦ-101-1961** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-211,7	24,47		24,47	-5180			-5180		
43	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	211,7	30,32		30,32	6419			6419		
44	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,28	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	1692	194	8 1	1490	129,66	36,3
		Раздел 4. входные козырьки										
45	**ТЕР46-04-008-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (100 м2 покрытия)	0,5396	111,37 70,32	41,05		60	38	22		14,38	7,76
46	**ТЕР12-01-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (100 м2 стяжки) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)*	0,5396	279,18 118,02	161,16 16,05		151	64	87 9		21,78	11,75
47	**ТЕР12-01-016-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,5396	137,91 17,64	4,11	116,16	74	10	2	62	3,22	1,74
48	**ТЕР12-01-017-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм (100 м2 стяжки) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,5396	1534,01 104,96	120,84 16,28	1308,21	828	57	65 9	706	18,68	10,08
49	**ТЕР12-01-017-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 30 мм (100 м2 стяжки) *(ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15, МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15);* *МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,5396	1602,77 102,81	203,81 27,75	1296,15	865	55	110 15	700	18,29	9,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	**ТЕР12-01-002-09** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя (100 м2 кровли) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,5396	5498,3 97,43	51,6 3,1	5349,27	2967	53	28 2	2886	16,51	8,91
51	**ТСЦ-101-1961** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-61,51	24,47		24,47	-1505			-1505		
52	**ТСЦ-101-1962** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	-62,59	20,83		20,83	-1304			-1304		
53	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	61,51	30,32		30,32	1865			1865		
54	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 (м2)	62,59	25,26		25,26	1581			1581		
55	**ТЕР12-01-004-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков (100 м примыканий) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,23	6829,37 235,15	115,96 11	6478,26	1571	54	27 3	1490	40,83	9,39
56	**ТСЦ-101-1961** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	-57,96	24,47		24,47	-1418			-1418		
57	**прайс-лист**	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 (м2)	57,96	30,32		30,32	1757			1757		
58	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,117	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	707	81	3	623	129,66	15,17
		Раздел 5. Вход в подвал										
59	**ТЕР09-03-014-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж м/к козырька (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,078	1075,93 398,79	541,48 59,4	135,66	84	31	42 5	11	72,77	5,68
60	**ТСЦ-201-0760** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,078	8330,47		8330,47	650			650		
61	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,55	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	158	45	13	100	12,21	6,72
62	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,55	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	109	14	4	91	4,4	2,42
63	**ТЕР09-04-002-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж покрытия козырька из профлиста (100 м2 покрытия) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,1155	567,29 156,61	410,68 30,08		66	18	48 3		28,58	3,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	**прайс лист**	саморезы (шт)	50	0,29		0,29	15			15		
65	**прайс лист**	профлист толщ.0,5 (м2)	65,1	46,12		46,12	3002			3002		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							164908	8838	8588 983	147482		1603,44
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							1250699	183036	52988 12710	1014675		1603,44
В том числе, справочно:							1085791	174197	44400 11727	867194		
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,93; МАТ=6,88 (Поз. 1, 30-31, 45, 2-3, 5-9, 12-13, 15, 32-38, 41-42, 44, 46-52, 55-56, 58, 4, 10-11, 14, 19, 39-40, 43, 53-54, 57, 64-65, 16-17, 20-21, 18, 22-27, 59-60, 63, 28-29, 61-62)												
Накладные расходы							171606					
В том числе, справочно:												
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 4991) (Поз. 22-24)							3394					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 25963) (Поз. 16-17, 20-21)							18434					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 207) (Поз. 4)							151					
69% = 90%*(0,85*0,9) ФОТ (от 2791) (Поз. 25-27, 59-60, 63, 61-62)							1926					
79% = 93%*0,85 ФОТ (от 145) (Поз. 28-29)							115					
84% = 110%*(0,85*0,9) ФОТ (от 14145) (Поз. 1, 30-31, 45)							11882					
92% = 120%*(0,85*0,9) ФОТ (от 147504) (Поз. 2-3, 5-9, 12-13, 15, 32-38, 41-42, 44, 46-52, 55-56, 58)							135704					
Сметная прибыль							88889					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 4991) (Поз. 22-24)							1996					
44% = 65%*(0,8*0,85) ФОТ (от 147504) (Поз. 2-3, 5-9, 12-13, 15, 32-38, 41-42, 44, 46-52, 55-56, 58)							64902					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 25963) (Поз. 16-17, 20-21)							13501					
48% = 70%*(0,8*0,85) ФОТ (от 15367) (Поз. 1, 30-31, 45, 61-62)							7377					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 207) (Поз. 4)							116					
60% = 75%*0,8 ФОТ (от 145) (Поз. 28-29)							87					
58% = 85%*(0,8*0,85) ФОТ (от 1569) (Поз. 25-27, 59-60, 63)							910					
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							35775					139,63
Кровли							699656					1158,81
Стены (ремонтно-строительные)							487					1,59
Материалы							638209					
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							112006					236,51
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							-303					
Малярные работы (ремонтно-строительные)							11000					44,45
Строительные металлические конструкции							9918					11,91
Фундаменты (ремонтно-строительные)							375					1,4
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							4071					9,14
Итого							1511194					1603,44
В том числе:												
Материалы							1014675					
Машины и механизмы							52988					
ФОТ							195746					
Накладные расходы							171606					
Сметная прибыль							88889					
Непредвиденные затраты 2%							30224					
Итого с непредвиденными							**1541418**					
НДС 18%							277455					
ВСЕГО по смете							**1818873**					**1603,44**

Составил: ведущий инженер-сметчик Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.