УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу:
Липецкая обл., г. Елец, ул. Черокманова, д.17. Капитальный ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтаж			
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8,55	
2	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных	100 м2 стяжки	8,55	
	Раздел 2. Монтажные работы			
3	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8,55	
4	Устройство чеканки и расшивки швов плит покрытия раствором	100 м восстановленной герметизации стыков	0,129	
5	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,55	
6	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 50мм	100 м2 стяжки	8,55	
7	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	9,1	
8	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2,06	
9	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (парапет, выход на кровлю, маш. отд.)	100 м	2,85	
10	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,03	
11	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	2,3 *23 / 10*	
12	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	2,3 *23 / 10*	
13	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений кровли за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,5	
14	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверей за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	

1	2	3	4	5
15	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
16	Демонтаж м/к лестниц выхода на крышу (уголок 50*50*3)	1 т конструкций	0,049	
17	Монтаж м/к лестниц выхода на крышу (уголок 50*50*3)	1 т конструкций	0,049	
18	Заделка продухов сеткой 0,35*0,55 24шт	10 м2	0,462 *4,62 / 10*	
Раздел 3. Ремонт балконных козырьков				
19	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,62	
20	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.15мм	100 м2 стяжки	0,62	
21	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,62	
22	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,62	
23	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 30 мм	100 м2 стяжки	0,62	
24	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,62	
25	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,84	
26	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,28	
Раздел 4. входные козырьки				
27	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,5396	
28	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщ.15мм	100 м2 стяжки	0,5396	
29	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,5396	
30	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,5396	
31	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 до 30 мм	100 м2 стяжки	0,5396	
32	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,5396	
33	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,23	
34	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,117	
Раздел 5. Вход в подвал				
35	Монтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,078	

1	2	3	4	5
36	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	
37	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	
38	Монтаж покрытия козырька из профлиста	100 м2 покрытия	0,1155	

Составил: Лесных В.Ю.

Фонд капитального ремонта Липецкой области
Инженер-строитель
Лесных Виталий Юрьевич