УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенном по адресу:
Липецкая область , г. Лебедянь ул. Ленина, д. 44

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	6,8	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,94	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (ендов)	100 м труб и покрытий	0,194	
4	Демонтаж гидроизоляции прокладочной в один слой (рубероид)	100 м2 изолируемой поверхности	6,8	
5	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,01	
Раздел 2. Монтажные работы				
6	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	5,08	
7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	1,72	
8	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,72	
9	Смена стропильных ног из брусьев (150*100)	100 м	0,32	
10	Смена подкосов	100 м	0,18	
11	Устройство подветровой доски	100 м2	0,138	
12	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,06	
13	Смена кобылок	100 м	0,12	
14	Устройство слуховых окон с установкой жалюзийной решетки	1 слуховое окно	1	
17	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	6,8	
18	Укладка контробрешетки из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	1,3	
19	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	6,8	
22	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,376	

1	2	3	4	5
23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство примыкания к слуховым окнам)	100 м2 покрытия	0,038	
24	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (ендова и фальшендова)	100 м2 покрытия	0,311	
25	Обивка слуховых окон листовой сталью с ЛКП	100 м2 проемов	0,05	
26	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6,8	
27	Состав огнебиозащитный	кг	140,8	
28	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	1,086	
30	Устройство желобов настенных	100 м желобов	1,134	
32	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,52	

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)