**УТВЕРЖДАЮ:**
Заместитель генерального директора Фонда
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____" _____ 2016 г.

# ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 5

на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Ленина д.109

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 1. Ремонт фасада** | | | | |
| 1 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 4,42 | |
| Цоколь | | | | |
| 2 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,08 | |
| 3 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,08 | |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,08 | |
| 5 | Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 | |
| 6 | Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,295 | |
| Фасад | | | | |
| 7 | Ремонт кирпичной кладки стен приямков | 1 м3 кладки | 0,5 | |
| 8 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,13 | |
| 9 | Огрунтовка поверхностей для наружных работ | 100 м2 обработанной поверхности | 3,13 | |
| 10 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 3,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 3,13 | |
| 12 | Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,13 | |
| 13 | Демонтаж металлоконструкций | 1 т конструкций | 0,1 | |
| Тяги | | | | |
| 14 | Очистка вручную поверхности тяг фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,285 | |
| 15 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,285 | |
| 16 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,285 | |
| 17 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,285 | |
| 18 | Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,285 | |
| 19 | Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов | 100 м2 обработанной поверхности | 0,285 | |
| 20 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности тяг фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,285 | |
| Наружные откосы | | | | |
| 21 | Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,16 | |
| 22 | Ремонт штукатурки откосов | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,1 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,26 | |
| 24 | Шпатлевка откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | |
| 25 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,26 | |
| 26 | Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,26 | |
| 27 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0,15 | |
| Окна | | | | |
| 28 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,018 | |
| 29 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | |
| 30 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,009 | |
| 31 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,0038 | |
| Внутренние откосы | | | | |
| 32 | Штукатурка откосов внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,01 | |
| 33 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,021 | |
| 34 | Шпатлевка откосов (внутри) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 | |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,021 | |
| 36 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,021 | |
| Двери | | | | |
| 37 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,0315 | |
| 38 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | |
| 39 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 3,15 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Дверь металлическая утепленная с доводчиком | шт | 1 | |
| 41 | Штукатурка откосов внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 | |
| 42 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,03 | |
| 43 | Шпатлевка откосов (внутри) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | |
| 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,03 | |
| 45 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 | |
| Козырек входной | | | | |
| 46 | Разборка кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,02 | |
| 47 | Устройство кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,02 | |
| 48 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | |
| 49 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (газовая труба) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19 | |

Составил: