УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора Фонда
капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ 3

на капитальный ремонт системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, ул. Ленина д.109

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт выпусков				
1	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,002	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,18	
3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,12	
4	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича 250х250х600	1 м3	0,038	
5	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала	1 сальник	1	
6	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,12	
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,12	
8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,158	
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,004	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,004	
11	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальто-бетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,04	
12	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-07-001-01	100 м2 покрытия	0,04	
Раздел 2. Розлив				
13	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,63	
14	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,63	

1	2	3	4	5
15	Простая окраска масляными составами по дереву полов за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,63	
16	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,25	
17	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,25	
18	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2	100 отверстий	0,07	
19	Заделка отверстий	1 м3 заделки	0,06	
Раздел 3. Стояки				
20	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 110 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,35	
21	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м трубопровода	0,35	
22	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,07	
23	Заделка отверстий	1 м3 заделки	0,1	

Составил