УТВЕРЖДАЮ
Зам.генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, располож. по адресу: Липецкая область Усманский район, Городское поселение,г.Усмань, ул.Ленина д.42

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	3,937	
2	Отбивка штукатурки	100 м2	0,4	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,488	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,888	
5	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,4	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,888	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,888	
8	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,888	
9	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,085	
	Тяги			

1	2	3	4	5
10	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,3523	
11	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,3523	
12	Шпатлевка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,3523	
13	Огрунтовка тяг фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,3523	
14	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3523	
15	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы на тяги	100 м2 покрытия	0,17	
	Декоративные наличники			
16	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0374	
17	Огрунтовка декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0374	
18	Шпатлевка декоративных элементов х фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0374	
19	Огрунтовка декоративных элементов фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0374	
20	Окраска декоративных элементов перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0374	
	Карниз			
21	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,573	

1	2	3	4	5
22	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,573	
23	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,573	
24	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,573	
25	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,573	
	откосы наружние			
26	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
27	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,03	
28	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,29	
29	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,32	
30	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,32	
31	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,32	
32	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32	
33	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали Отливы на окна	100 м2 покрытия	0,09	
	Внутренние откосы			

1	2	3	4	5
34	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,0663	
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,0663	
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке внутренних откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0663	
	цоколь			
37	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	
38	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,12	
39	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,12	
40	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и приямка с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,275	
	Раздел 2. Проёмы			
	двери			
41	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
42	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,052	
43	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,2	
	Раздел 3. Входной козырёк			
44	Демонтаж входного козырька	1 т стальных элементов	0,075	
45	Установка каркаса из порфильных труб	1 т стальных элементов	0,075	
46	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	
47	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	

1	2	3	4	5
48	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,043	
49	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,01	
50	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,01	
51	Шпатлевка откосров фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,01	
52	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0203	
53	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0303	
54	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0303	
55	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,0303	
56	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0303	
57	Облицовка входа гладким листом с ЛКП	100 м2	0,0132	
Раздел 4. Отмостка				
58	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,048	
59	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	4,8	
60	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,087	
61	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,048	
Раздел 5. Окраска газовой трубы				

1	2	3	4	5
62	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,227	
63	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий (газовая будка) за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,037	
Раздел 6. Пристройка				
64	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,264	
65	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,264	
66	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,264	
67	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,264	
68	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,264	
Раздел 7. Ремонт ступеней				
69	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,01	
70	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,07	
71	Установка стальных конструкций, (уголок 45*45*3)	1 т	0,019	

Составил: Лесных В.Ю.

Лесных Виталий Юрьевич