УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенном по адресу: Липецкая область, Усманский р-н, ж/д ст. Дрязги, ул. Центральная , д. 15

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	3,164	
2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	100 м2 покрытия кровли	3,164	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,451	
	Раздел 2. Монтажные работы			
4	Смена обрешетки с прозорами из досок	100 м2 сменяемой обрешетки	0,824	
5	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,21	
6	Смена подкосов	100 м	0,075	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	2	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов	100 м	0,06	
9	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	1	
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания кслуховым окнам)	100 м2 покрытия	0,0163	
11	Обивка слуховых окон профлистом	100 м2 проемов	0,025	
12	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	3,164	
13	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	3,164	
14	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,172	
15	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	3,058	
16	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентшахт	100 м2 поверхности	0,589	
17	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,589	
18	Обшивка вентшахт профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,431	
19	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкания к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,146	
20	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	3,164	

1	2	3	4	5
21	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,2	
22	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,2	
23	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,75	
	Раздел 3. Чердак			
24	Обрамление проемов угловой сталью	1 т	0,057	
25	Снятие деревянной крышки выхода на крышу	100 м2 дверных полотен	0,0064	
26	Монтаж м/конструкций люков	1 т конструкций	0,051	
27	Замена подшивки потолка	100 м2 подшивки	0,533	

Составил: _____