

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генеральный директор Фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов
Липецкой области

Долгов А.И.

2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт системы теплоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: г. Данков, ул. 6-й Гвардейской Дивизии д.5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения				
Лестничные клетки				
1	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,06	
2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 20 мм	100 м трубопрово да	0,107	
3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	100 м трубопрово да	0,107	
4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопрово да	0,107	
5	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-0119	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,014	
6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,014	
7	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопрово да	5,8	
Административные помещения				
8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 25 мм	100 м трубопрово да	0,56	
9	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопрово да	0,56	
10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром 20 мм	100 м трубопрово да	0,04	
11	Прокладка трубопроводов полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопрово да	0,04	
12	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,08	
13	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,132	

Составил:

