УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
на капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:
г. Липецк, ул. Парковая,д.1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
	Ограждение крыши			
1	Разборка бетонного ограждений на крыше	1 м3	1,2	
2	Ремонт кирпичной кладки стен	1 м3 кладки	1	
3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	1 т стальных элементов	0,247	
4	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,097	
5	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,097	
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,37	
7	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,37	
8	Шпатлевка фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,37	
9	Огрунтовка фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,37	
10	Окраска поверхности с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,37	
11	Устройство фартука из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,1	
	Ремонт простого фасада			

1	2	3	4	5
12	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	37,88	
13	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,87	
14	Отбивка штукатурки	100 м2	0,43	
15	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,43	
16	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	19,55	
17	Огрунтовка поверхностей для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	21,85	
18	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	21,85	
19	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	21,85	
20	Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	21,85	
21	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,424	
	Арка			
22	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,14	
23	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,45	

1	2	3	4	5
24	Огрунтовка поверхностей для наружных работ	100 м2 обработанной поверхности	1,59	
25	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,59	
26	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску полиакриловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,59	
27	Окраска полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,59	
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12	
	Ремонт фасада рустованного			
29	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 40 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,38	
30	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	3,08	
31	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,46	
32	Шпатлевка фасада под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,46	
33	Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,46	
34	Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,46	
	Карниз			

1	2	3	4	5
35	Ремонт штукатурки карниза цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,46	
36	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,83	
37	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,29	
38	Шпатлевка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,29	
39	Огрунтовка карниза под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	3,29	
40	Окраска карниза полиакриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,29	
	Тяги горизонтальные			
41	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,18	
42	Очистка вручную поверхности тяг фасада от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,54	
43	Огрунтовка тяг, фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,72	
44	Шпатлевка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,72	

1	2	3	4	5
45	Огрунтовка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,72	
46	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,72	
47	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали, отлива	100 м2 покрытия	0,58	
	Тяги вертикальные			
48	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных вертикальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с лестниц	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,06	
49	Очистка вручную поверхности тяг фасада от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,36	
50	Огрунтовка тяг, фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,42	
51	Шпатлевка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,42	
52	Огрунтовка тяг фасадов под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,42	
53	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42	
	Ремонт эркеров			
54	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,09	
55	Очистка вручную поверхности фасада от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,205	

1	2	3	4	5
56	Огрунтовка с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,295	
57	Шпатлевка под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,295	
58	Огрунтовка под окраску фасадными красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,295	
59	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,295	
	Ремонт приямков			
60	Ремонт кирпичной кладки стен приямков	1 м3 кладки	0,4	
61	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (приямки)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
62	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (цоколь)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,15	
63	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,18	
64	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,18	
65	Улучшенная масляная окраска цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,11	
66	Установка настила металлического	1 т конструкций	0,135	
67	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,142	
68	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,142	

1	2	3	4	5
	Деформационные швы			
69	Ремонт и восстановление деформационного шва наружных стен с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м	0,6	
70	Монтаж нащельника	100 м2 покрытия	0,09	
	Откосы			
71	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,21	
72	Очистка вручную поверхности откосов прямолинейных от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	1,33	
73	Огрунтовка откосов прямолинейных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,54	
74	Шпатлевка откосов окраску простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,54	
75	Огрунтовка откосов прямолинейных под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,54	
76	Окраска откосов с лесов по подготовленной поверхности полиакриловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,54	
	Окна			
77	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,433	
78	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,18	
79	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,433	
80	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали отливы	100 м2 покрытия	0,019	
	Откосы внутри			
81	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	

1	2	3	4	5
82	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
83	Покрытие поверхностей грунтовкой "Бетоноконтакт"	100 м2 покрытия	0,06	
84	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,39	
85	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали отливы на окнах жильцов	100 м2 покрытия	0,101	
	Входные двери			
86	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен	100 м2 поверхности	0,144	
87	Приварка металлической конструкции к двери при утеплении	1 т конструкций	0,226	
88	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,288	
89	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,288	
	Балконы			
90	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,94	
91	Очистка вручную поверхности балконных плит от фасадных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,53	
92	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,47	
93	Шпатлевка балконных плит фасадов с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,47	
94	Огрунтовка балконных плит фасадов под окраску полиакриловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,47	

1	2	3	4	5
95	Окраска поверхности балконных плит с лесов по подготовленной поверхности полиакриловыми красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,47	
96	Разборка бетонного ограждения балконов и ж/б балок	1 м3	2,8	
	Экраны балконов			
97	Разборка облицовки балконов	100 м2	1,61	
98	Монтаж каркаса из профильной трубы 20х40х2	1 т стальных элементов	0,673	
99	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	
100	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,43	
101	Облицовка балконов стальным профилированным листом	100 м2	2,26	
102	Монтаж отливов	100 м2 покрытия	0,196	
103	Демонтаж решеток на окнах	1 т конструкций	0,175	
104	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,07	
105	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,18	
106	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,011	
107	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,165	
108	Монтаж отливов	100 м2 покрытия	0,024	
	Отмостка			
109	Армирование бетонной отмостки	1 т	0,03	
110	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,03	

Составил: Лесных В.Ю.

Лесных Виталий Юрьевич