УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу:
г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.12. Ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	14,7	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	4,11	
3	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,35	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	5,46	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	5,46	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,092	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,092	
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,092	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,092	

1	2	3	4	5
	Деформационный шов			
10	Ремонт и восстановление герметизации деформационного шва наружных стеновых панелей с применением: наружных инвентарных лесов отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки	100 м восстановленной герметизации стыков	0,31	
11	Устройство нащельника на деформайионный шов	100 м2 покрытия	0,314	
	Раздел 2. Карниз			
12	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0,02	
13	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,02	
14	Очистка вручную поверхности карниза от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,54	
15	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,56	
16	Шпатлевка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,56	
17	Огрунтовка ранее окрашенного карниза под окраску перхлорвиниловыми красками сложных с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,56	
18	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карниза сложного за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56	
	Раздел 3. Окна			
19	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,39	
20	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,781	
21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,411	

1	2	3	4	5
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,3696	
23	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,163	
24	Монтаж решеток на окна подъездные (2*0,9)*15	1 т конструкций	0,255	
26	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,463	
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,463	
28	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы л/к)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,463	
	Раздел 4. Входные двери			
29	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
30	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0102	
31	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,02	
32	Разборка металлических дверных блоков	1 м2 проема	4,8	
33	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 2-х створчатая	1 м2 проема	4,8	
34	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,017	
35	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз откосов (внутри)	100 м2 покрытия	0,017	
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (откосы л/к)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,017	
	Раздел 5. Отмостка			
37	Разборка бетонной отмостки	100 м3 конструкций	0,084	
38	Устройство основания под отмостку песчаного	1 м3 основания	8,4	
39	Армирование подстилающих слоев и набетонок (сетка 50*50)	1 т	0,175	
40	Устройство бетонной отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,084	

1	2	3	4	5
	Раздел 6. Ремонт продухов			
41	Ремонт кирпичной кладки стен продухов (1,5*0,9)*2	1 м3 кладки	0,2	
42	Монтаж крышек на приямки	1 т конструкций	0,061	
43	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	
44	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,027	
	Раздел 7. Ремонт откосов			
45	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,17	
46	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,17	
47	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,75	
48	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,92	
49	Шпатлевка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	0,92	
50	Огрунтовка ранее окрашенных откосов наружных под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,92	
51	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов наружных простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,92	
	Раздел 8. Козырьки			
52	Ремонт штукатурки козырька по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,023	

1	2	3	4	5
53	Очистка вручную поверхности козырька от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,027	
54	Огрунтовка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,05	
55	Шпатлевка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,05	
56	Огрунтовка ранее окрашенного козырька под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,05	
57	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности козырька простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
58	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,0577	
59	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой	100 м2 кровли	0,0577	
60	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание)	100 м2 покрытия	0,009	
61	Демонтаж покрытия козырька из профлиста	100 м2 покрытия	0,049	
62	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,026	
63	Монтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,026	
64	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0432	
65	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0432	
66	Монтаж покрытия козырька из профлиста	100 м2 покрытия	0,049	
Раздел 9. Замена входного козырька с торца здания				
67	Демонтаж покрытия козырька из профлиста	100 м2 покрытия	0,011	
68	Демонтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,001	

1	2	3	4	5
69	Монтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,001	
70	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007	
71	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,007	
72	Монтаж покрытия козырька из профлиста	100 м2 покрытия	0,011	
	Раздел 10. Ремонт лестничного марша с торца здания			
73	Разборка кирпичных стен	1 м3	3,64	
74	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,005	
75	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,5	
76	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,013	
77	Устройство ж/б конструкций лестниц	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,04	
78	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка под площадку	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1	
79	Устройство ж/б площадки лестницы	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,011	
	Раздел 11. Пристрока			
80	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	
81	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,03	
82	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,16	

1	2	3	4	5
83	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,19	
84	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,19	
85	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,19	
86	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	
	Раздел 12. Вход в подвал			
87	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	
88	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,06	
89	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,06	
100	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,06	
101	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,06	
102	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
103	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
104	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0153	
105	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	1,53	

Составил: