УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"_____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №5

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д.3. Капитальный ремонт системы электроснабжения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,09	
2	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 70 мм2	100 м пучка проводов	0,8	
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2	100 м пучка проводов	1,5	
4	Демонтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	6	
5	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,12	
	Раздел 2. Электромонтажные работы			
6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1 шт.	1	
7	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	
8	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	6	
9	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	18	
10	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток 16 А	1 шт.	6	
11	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,25	
12	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,25	
13	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	100 м	0,7	
14	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,7	
15	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 20 мм	100 м	0,5	
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,5	

1	2	3	4	5
17	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,12	
18	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,08	
19	Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03	
20	выключатель двухклавишный	шт	3	
21	Рассверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,4	
22	Рассверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 до 500мм	100 отверстий	0,4	
23	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,03	
	Раздел 3. Заземление			
24	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
25	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,04	
27	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,27	
28	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
	Раздел 4. Проводка на чердаке			
29	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,35	
30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,35	
	Раздел 5. Уличное освещение			
31	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр 16 мм	100 м	0,5	
32	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,5	
33	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,03	

Составил: