УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д.3. Капитальный ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт фасада			
	Стены			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	17,52	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	1,485	
3	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	10,582	
4	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,067	
5	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц	100 м2 обработанной поверхности	12,067	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	12,067	
7	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	12,067	
	Откосы			
8	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,03	

1	2	3	4	5
9	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,562	
10	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,592	
11	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,592	
12	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,592	
13	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,592	
	Карнизы			
14	Очистка поверхности карниза	100 м2 расчищенной поверхности	1,212	
15	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,212	
16	Шпатлевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,212	
17	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	1,212	
18	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,212	
	Цоколь			
19	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,086	

1	2	3	4	5
20	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,086	
21	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,086	
22	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,086	
23	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,87	
	Отливы на окнах жильцов			
24	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,32	
	Раздел 2. Проемы			
	Окна			
25	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0672	
26	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0672	
28	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,004	
29	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,042	
	Двери			
30	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,03	
31	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,082	
32	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	8,2	
	внутренние откосы			
33	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,061	
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 покрытия	0,099	

1	2	3	4	5
35	Шпатлевка откосов (внутри)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,099	
36	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 покрытия	0,099	
37	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (подоконники)	100 м2 стяжки	0,013	
38	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 50 мм	100 м2 стяжки	0,013	
39	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,099	
	Раздел 3. Ремонт балконов			
40	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,045	
41	Демонтаж ограждающих конструкций стен из оцинкованного листа с ЛКП	100 м2	0,32	
42	Монтаж каркаса под ограждение балкона	100 м плинтуса	1,772	
43	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа	100 м2	0,46	
44	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,078	
45	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,213	
46	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,213	
	Раздел 4. Отмостка			
47	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,09	
48	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,09	

Составил: