УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д.3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на капитальный ремонт системы водоотведения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 490,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 112,276 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 994,2555 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Стояки										
1	**ТЕРр65-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-туалет (100 м трубопровода с фасонными частями) *(2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,9 *90/100*	531,36 519,9	11,45 0,6		478,22	467,91	10,31 0,54		98,095	88,2855
2	**ТЕРр65-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-чердак (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,06	462,05 452,09	9,96 0,52		27,72	27,13	0,6 0,03		85,3	5,118
3	**ТЕР16-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, туалет (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,9 *90/100*	4692,88 506,72	9,13 0,89	4177,04	4223,59	456,05	8,22 0,80	3759,34	81,466	73,3194
4	**Прайс-лист**	Крепления (шт)	48	9,67		9,67	464,16			464,16		
5	**ТЕР16-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм-чердак (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,06	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04	277,54	26,44	0,48 0,05	250,62	70,84	4,2504
6	**ТЕРр65-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм-ванная (100 м трубопровода с фасонными частями) *(2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,58 *58/100*	425,06 419,34	5,73 0,3		246,53	243,22	3,32 0,17		79,12	45,8896
7	**ТЕРр65-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм - кухня (100 м трубопровода с фасонными частями)	0,45 *45/100*	369,62 364,64	4,98 0,26		166,33	164,09	2,24 0,12		68,8	30,96
8	**ТЕР16-04-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм -ванная (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; 2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,58 *58/100*	1314 528,43	3,95 0,36	781,62	762,12	306,49	2,29 0,21	453,34	84,9574	49,2753
9	**Прайс-лист**	Крепления (шт)	42	7		7	294			294		
10	**ТЕР16-04-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм-кухня (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,45 *45/100*	1244,56 459,51	3,44 0,31	781,62	560,05	206,78	1,55 0,14	351,73	73,876	33,2442
11	**Прайс-лист**	Крепления (шт)	36	7		7	252			252		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	**ТЕРр65-06-12** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена унитазов типа «Компакт (100 приборов) *(2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,18	18466,51 2700,5	97,89 1,41	15668,12	3323,97	486,09	17,62 0,25	2820,26	474,605	85,4289
13	**ТСЦ-301-1521** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Унитаз-компакт «Комфорт» (компл.)	-18	153,1		153,1	-2755,8			-2755,8		
14	**Прайс-лист**	Унитаз- Компакт (шт)	18	531,93		531,93	9574,74			9574,74		
15	**ТЕРр57-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 (100 мест) *(2. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,18	438,16 250,6	47,21 3,39	140,36	78,87	45,11	8,5 0,61	25,26	46,8395	8,4311
		Раздел 2. Розлив										
16	**ТЕР46-03-010-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Расширение отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) *(Коэффициент на расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)*	0,18	2616,75 330,26	2286,49 141,08		471,02	59,45	411,57 25,39		55,32	9,9576
17	**ТЕР46-04-010-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка покрытий полов дощатых (100 м2 покрытия)	0,25 *25/100*	262,88 149,29	113,59 5,99		65,72	37,32	28,4 1,50		30,53	7,6325
18	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-подполье (100 м3 грунта) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,316 *31,6/100*	995,92 995,92			314,71	314,71			203,665	64,3581
19	**ТЕРр65-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-подполье (100 м трубопровода с фасонными частями) *(Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,554 *55,4/100*	531,36 519,9	11,45 0,6		294,37	288,02	6,34 0,33		98,095	54,3446
20	**ТЕР16-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм-подполье (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,554 *55,4/100*	4692,88 506,72	9,13 0,89	4177,04	2599,86	280,72	5,06 0,49	2314,08	81,466	45,1322
21	**ТЕР23-01-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,98 *9,8/10*	828,81 69,06	36,5 4,64	723,25	812,23	67,66	35,77 4,55	708,79	13,4895	13,2197
22	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную траншей (100 м3 грунта) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,218 *21,8/100*	604,17 604,17			131,71	131,71			128,547	28,0232
23	**ТЕР11-01-033-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,25 *25/100*	6148,49 410,44	150,55 1,56	5587,5	1537,12	102,61	37,64 0,39	1396,88	76,7165	19,1791
24	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) *(стесненность ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15)*	0,04	1216,26 321,61	23,59	871,06	48,65	12,86	0,94	34,84	63,434	2,5374
		Раздел 3. Ввод										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**ТЕР46-03-010-03** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) *(Коэффициент на расширение ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)*	0,03	2616,75 330,26	2286,49 141,08		78,5	9,91	68,59 4,23		55,32	1,6596
26	**ТЕРр68-12-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных (100 м3 конструкций)	0,008 *0,8/100*	9020,28 1267,85	7752,43 388,65		72,16	10,14	62,02 3,11		243,35	1,9468
27	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,648 *64,8/100*	866,02 866,02			561,18	561,18			177,1	114,7608
28	**ТЕРр66-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм (100 м)	0,58 *58/100*	638,1 638,1			370,1	370,1			130,49	75,6842
29	**ТЕР16-04-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм (100 м трубопровода) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,58 *58/100*	4625,6 440,62	7,94 0,78	4177,04	2682,85	255,56	4,61 0,45	2422,68	70,84	41,0872
30	**Прайс-лист**	Гильза (м)	3	125,81		125,81	377,43			377,43		
31	**ТЕР23-01-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство основания под трубопроводы песчаного (10 м3 основания) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1,21 *12,1/10*	815,04 60,05	31,74 4,04	723,25	986,2	72,66	38,41 4,89	875,13	11,73	14,1933
32	**ТЕР16-07-006-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм (1 сальник) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3	38,75 23,3	1,03	14,43	116,25	69,9	3,09	43,29	4,094	12,282
33	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,052	1171,23 279,66	20,51	871,06	60,9	14,54	1,07	45,3	55,16	2,8683
34	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную траншей (100 м3 грунта) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,527 *52,7/100*	525,37 525,37			276,87	276,87			111,78	58,9081
35	**ТЕР27-04-001-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,045 *4,5/100*	4173,96 141,04	4005,84 322,14	27,09	187,83	6,35	180,26 14,50	1,22	27,8185	1,2518
36	**Прайс-лист**	Щебень известн. (м3)	4,6	173,17		173,17	796,58			796,58		
37	**ТЕР27-06-020-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0232 *23,2/1000*	41998,76 265,59	2911,56 300,99	38821,6	974,37	6,16	67,55 6,98	900,66	44,045	1,0218
38	**ТЕР27-06-021-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Добавить до толщины 50 мм ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)*	0,0232 *23,2/1000*	9699,25 1,24	7,75	9690,26	225,02	0,03	0,18	224,81	0,207	0,0048
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							32015,67	5377,79	1006,63 69,73	25631,34		994,2555
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							269951,13	111374,02	6583,36 901,61	151993,85		994,2555
В том числе, справочно:												
Индекс цен 2 квартала 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 6-7, 19, 3, 5, 8, 10, 20, 29, 32, 4, 9, 11, 14, 30, 36, 12-13, 15-17, 24-25, 33, 18, 22, 27, 34, 21, 31, 23, 26, 28, 35, 37-38)							237935,46	105996,24	5576,73 831,88	126362,51		
Накладные расходы							87115,6					
В том числе, справочно:												
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 32332,72) (Поз. 1-2, 6-7, 19, 28)							20369,62					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 942,12) (Поз. 15)							640,64					
61% = 80%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 26601,37) (Поз. 18, 22, 27, 34)							16226,84					
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 10070,15) (Поз. 12-13)							8861,73					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88% = 104%*0,85 ФОТ (от 250,21) (Поз. 26)							220,18					
84% = 110%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3179,18) (Поз. 16-17, 24-25, 33)							2670,51					
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2130,09) (Поз. 23)							2002,28					
98% = 128%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 33203,85) (Поз. 3, 5, 8, 10, 20, 29, 32)							32539,77					
99% = 130%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 3028,5) (Поз. 21, 31)							2998,22					
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 537,44) (Поз. 35, 37-38)							585,81					
Сметная прибыль							50045,27					
В том числе, справочно:												
31% = 45%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 26601,37) (Поз. 18, 22, 27, 34)							8246,42					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 32332,72) (Поз. 1-2, 6-7, 19, 28)							12933,09					
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 10320,36) (Поз. 12-13, 26)							4953,77					
54% = 68%*0,8 ФОТ (от 942,12) (Поз. 15)							508,74					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3179,18) (Поз. 16-17, 24-25, 33)							1526,01					
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2130,09) (Поз. 23)							1086,35					
56% = 83%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 33203,85) (Поз. 3, 5, 8, 10, 20, 29, 32)							18594,16					
61% = 89%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3028,5) (Поз. 21, 31)							1847,39					
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 537,44) (Поз. 35, 37-38)							349,34					
Итоги по смете:												
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)							50209,72					224,5977
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							141374,33					258,5907
Материалы							69730,34					
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)							24259,8					85,4289
Полы (ремонтно-строительные)							2288,99					8,4311
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							10787,68					24,6554
Земляные работы, выполняемые ручным способом							51074,63					266,0502
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода							17629,82					27,413
Полы							13743,34					19,1791
Благоустройство (ремонтно-строительные)							955,89					1,9468
Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные)							15559,49					75,6842
Автомобильные дороги							9497,97					2,2784
Итого							407112					994,2555
В том числе:												
Материалы							151993,85					
Машины и механизмы							6583,36					
ФОТ							112275,63					
Накладные расходы							87115,6					
Сметная прибыль							50045,27					
Непредвиденные затраты 2%							8142,24					
Итого с непредвиденными							**415254,24**					
НДС 18%							74745,76					
ВСЕГО по смете							**490000,00**					**994,2555**

Составил: ведущий инженер-сметчик Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.