УТВЕРЖДАЮ:
Ген. директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д.3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на капитальный ремонт фасада
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: ведомость объёмов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1 172,000 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 278,096 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2469,66 чел.час
Составлен(а) в базисных ценах 2001 г. с пересчетом в текущие цены по состоянию на 2 квартал 2016г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1. Ремонт фасада										
		Стены										
1	**ТЕР08-07-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	17,52	595,2 271,14	7,21	316,85	10427,9	4750,37	126,32	5551,21	50,025	876,44
2	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	1,485 *148,5/100*	2041,86 1106,08	1,19	934,59	3032,16	1642,53	1,77	1387,86	201,84	299,73
3	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	10,582 *1058,2/100*	101,71 101,71			1076,3	1076,3			20,8	220,11
4	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	12,067 *1206,7/100*	268,78 23,25	25,79	219,74	3243,37	280,56	311,21	2651,6	4,29	51,77
5	**ТЕРр62-25-8** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с лестниц (100 м2 обработанной поверхности)	12,067 *1206,7/100*	393,94 157,34	1,65	234,95	4753,67	1898,62	19,91	2835,14	29,41	354,89
6	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	12,067 *1206,7/100*	268,78 23,25	25,79	219,74	3243,37	280,56	311,21	2651,6	4,29	51,77
7	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	12,067 *1206,7/100*	743,48 79,08	95,84	568,56	8971,57	954,26	1156,5	6860,81	14,59	176,06
		Откосы										
8	**ТЕРр61-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,03	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	112,67	56,56	0,07	56,04	323,4	9,7
9	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,562	101,71 101,71			57,16	57,16			20,8	11,69
10	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,592	268,78 23,25	25,79	219,74	159,12	13,76	15,27	130,09	4,29	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,592	363,03 126,26	1,82	234,95	214,91	74,75	1,08	139,08	23,6	13,97
12	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,592	268,78 23,25	25,79	219,74	159,12	13,76	15,27	130,09	4,29	2,54
13	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,592	743,48 79,08	95,84	568,56	440,14	46,82	56,74	336,58	14,59	8,64
	Карнизы											
14	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка поверхности карниза (100 м2 расчищенной поверхности)	1,212	101,71 101,71			123,27	123,27			20,8	25,21
15	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,212 *121,2/100*	277,45 27,43	30,28	219,74	336,27	33,25	36,7	266,32	5,06	6,13
16	**ТЕРр62-25-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,212 *121,2/100*	384,38 147,61	1,82	234,95	465,87	178,9	2,21	284,76	27,59	33,44
17	**ТЕРр62-25-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных карнизов под окраску перхлорвиниловыми красками с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	1,212 *121,2/100*	277,45 27,43	30,28	219,74	336,27	33,25	36,7	266,32	5,06	6,13
18	**ТЕРр62-26-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности карнизов за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	1,212 *121,2/100*	771,5 91,44	111,5	568,56	935,06	110,83	135,14	689,09	16,87	20,45
	Цоколь											
19	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,086	2041,86 1106,08	1,19	934,59	175,6	95,12	0,1	80,38	201,84	17,36
20	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,086	268,78 23,25	25,79	219,74	23,12	2	2,22	18,9	4,29	0,37
21	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,086	363,03 126,26	1,82	234,95	31,22	10,86	0,16	20,2	23,6	2,03
22	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,086	268,78 23,25	25,79	219,74	23,12	2	2,22	18,9	4,29	0,37
23	**ТЕРр62-22-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,87	636,39 295,35	16,64	324,4	553,66	256,95	14,48	282,23	53,12	46,21
	Отливы на окнах жильцов											
24	**ТЕРр58-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,32	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	487,62	70,89	1,85 0,04	414,88	41,41	13,25
	Раздел 2. Проемы											
	Окна											
25	**ТЕРр56-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,0672	260,87 231,93	28,94 1,53		17,53	15,59	1,94 0,10		46,11	3,1
26	**ТЕРр56-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,03	911,99 659,1	252,89 14,53		27,36	19,77	7,59 0,44		128,73	3,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	**ТЕР10-01-034-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,0672	96366,5 1181,94	586,5 3,61	94598,06	6475,83	79,43	39,41 0,24	6356,99	215,6825	14,49
28	**ТЕР10-01-034-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,004 *0,4/100*	54599,55 1076,07	511,29 3,61	53012,19	218,4	4,3	2,05 0,01	212,05	196,3625	0,79
29	**ТЕРр58-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,042	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	64	9,3	0,24 0,01	54,46	41,41	1,74
	Двери											
30	**ТЕРр56-09-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,03	1535,18 901,88	633,3 36,64		46,06	27,06	19 1,10		179,3	5,38
31	**ТЕРр56-10-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,082	180,67 180,67			14,81	14,81			36,28	2,98
32	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	8,2	51,22 17,17	22,61	11,44	420	140,79	185,4	93,81	2,76	22,63
33	**прайс-лист**	Дверь металлическая утепленная в комплекте (шт)	3	4215,84		4215,84	12647,52			12647,52		
	внутренние откосы											
34	**ТЕРр61-07-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,061	4056,73 2152,8	36,1 1,9	1867,83	247,46	131,32	2,2 0,12	113,94	383,06	23,37
35	**ТЕР15-04-006-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,099	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	4,69	4,5	0,14	0,05	7,5325	0,75
36	**прайс лист**	грунтовка (кг)	12,87	8,33		8,33	107,21			107,21		
37	**ТЕР15-04-027-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка откосов (внутри) (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,099	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	22,32	8,15	0,34	13,83	13,7885	1,37
38	**ТЕР15-04-006-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения (100 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,099	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	4,69	4,5	0,14	0,05	7,5325	0,75
39	**прайс лист**	грунтовка (кг)	12,87	8,33		8,33	107,21			107,21		
40	**ТЕР11-01-011-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм (подоконники) (100 м2 стяжки) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,013	1041,96 226,27	54,85 2,6	760,84	13,55	2,94	0,71 0,03	9,9	45,4365	0,59
41	**ТЕР11-01-011-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 до толщины 50 мм (100 м2 стяжки) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; Коэффициент на толщину ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6)*	0,013	1195,48 17,18	57,38 2,55	1120,92	15,54	0,22	0,75 0,03	14,57	3,45	0,04
42	**ТЕР15-04-007-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,099	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	91,62	27,18	1,6	62,84	50,094	4,96
	Раздел 3. Ремонт балконов											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,045	2041,86 1106,08	1,19	934,59	91,88	49,77	0,05	42,06	201,84	9,08
44	**ТЕР09-04-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж ограждающих конструкций стен из оцинкованного листа с ЛКП (100 м2) *(Коэффициент на демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7)*	0,32	2130,53 419,33	1711,2 144,19		681,77	134,19	547,58 46,14		73,696	23,58
45	**ТЕР09-03-050-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж каркаса под ограждение балкона (100 м плинтуса) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	1,772 *177,2/100*	137,59 85,81	31,89	19,89	243,81	152,06	56,51	35,24	14,72	26,08
46	**прайс-лист**	Конструкции стальные -труба 20х40х2 (м.п.)	177,2	11,06		11,06	1959,83			1959,83		
47	**ТЕР09-04-006-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа (100 м2) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,46	3987,64 688,9	3055,73 257,48	243,01	1834,31	316,89	1405,64 118,44	111,78	121,072	55,69
48	**прайс-лист**	Стальной гнутый профиль (м2)	48,3	51,2		51,2	2472,96			2472,96		
49	**прайс-лист**	Крепление (шт)	500	0,35		0,35	175			175		
50	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,078	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	471,45	54,11	2,21 0,24	415,13	129,6625	10,11
51	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Огрунтовка за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	0,213	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	61,19	17,38	4,89 0,05	38,92	12,213	2,6
52	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,213	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	42,16	5,34	1,6 0,02	35,22	4,4045	0,94
		Раздел 4. Отмостка										
53	**ТЕР27-06-020-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (1000 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,09 *90/1000*	41998,76 265,59	2911,56 300,99	38821,61	3779,89	23,9	262,04 27,09	3493,95	44,045	3,96
54	**ТЕР27-06-021-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (1000 м2 покрытия) *(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Добавить до толщины 50 мм ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)*	0,09 *90/1000*	9699,25 1,24	7,75	9690,26	872,93	0,11	0,7	872,12	0,207	0,02
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							72615,52	13306,94	4789,86 194,10	54518,72		2469,66
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							630208,93	275586,71	31325,68 2509,72	323296,54		2469,66
В том числе, справочно:												
Индекс цен 2 квартала 2016г ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-2, 8, 19, 34, 43, 3-7, 9-18, 20-24, 29, 25-26, 30-31, 27-28, 32, 44-45, 47, 33, 36, 39, 46, 48-49, 35, 37-38, 42, 40-41, 50-54)							557592,9	262279,79	26535,82 2315,61	268777,29		
Накладные расходы							214680,6					
В том числе, справочно:												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 40910,01) (Поз. 2, 8, 19, 34, 43)							27409,71					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 112825,18) (Поз. 3-7, 9-18, 20-23)							76721,12					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1620,64) (Поз. 25-26, 30-31)							1134,45					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 1661,38) (Поз. 24, 29)							1179,58					
69% = 90%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 18006,25) (Поз. 32, 44-45, 47, 51-52)							12424,31					
80% = 105%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 918,07) (Поз. 35, 37-38, 42)							734,46					
90% = 118%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1737,28) (Поз. 27-28)							1563,55					
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 1123,72) (Поз. 50)							1033,82					
93% = 122%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 98380,16) (Поз. 1)							91493,55					
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 66,22) (Поз. 40-41)							62,25					
109% = 142%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 847,52) (Поз. 53-54)							923,8					
Сметная прибыль							128855,9					
В том числе, справочно:												
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 153735,19) (Поз. 2, 8, 19, 34, 43, 3-7, 9-18, 20-23)							61494,07					
37% = 55%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 918,07) (Поз. 35, 37-38, 42)							339,69					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1620,64) (Поз. 25-26, 30-31)							810,32					
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1737,28) (Поз. 27-28)							747,03					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 1661,38) (Поз. 24, 29)							863,92					
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 1123,72) (Поз. 50)							494,44					
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 471,44) (Поз. 51-52)							226,29					
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 66,22) (Поз. 40-41)							33,77					
54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 98380,16) (Поз. 1)							53125,29					
58% = 85%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 17534,81) (Поз. 32, 44-45, 47)							10170,19					
65% = 95%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 847,52) (Поз. 53-54)							550,89					
Итоги по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							276743,81					876,44
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							94673,63					359,24
Малярные работы (ремонтно-строительные)							352781,22					1034,32
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							6501,09					14,99
Проемы (ремонтно-строительные)							3730,79					15,32
Деревянные конструкции							43270,19					15,28
Строительные металлические конструкции							53460,27					127,98
Материалы							103596,01					
Отделочные работы							2461,99					7,83
Полы							316,12					0,63
Кровли							5125,05					10,11
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							1504,2					3,54
Автомобильные дороги							29581,06					3,98
Итого							973745,43					2469,66
В том числе:												
Материалы							323296,54					
Машины и механизмы							31325,68					
ФОТ							278096,43					
Накладные расходы							214680,6					
Сметная прибыль							128855,9					
Непредвиденные расходы 2%							19474,90					
Итого с непредвиденными							**993220,34**					
НДС 18%							178779,66					
ВСЕГО по смете							**1172000,00**					**2469,66**

Составил: ведущий инженер-сметчик Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.