УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д.3. Капитальный ремонт системы водоотведения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Стояки			
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-туалет	100 м трубопровода с фасонными частями	0,9	
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-чердак	100 м трубопровода с фасонными частями	0,06	
3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, туалет	100 м трубопровода	0,9	
4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм-чердак	100 м трубопровода	0,06	
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм- ванная	100 м трубопровода с фасонными частями	0,58	
6	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм -кухня	100 м трубопровода с фасонными частями	0,45	
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм -ванная	100 м трубопровода	0,58	
8	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм-кухня	100 м трубопровода	0,45	
9	Смена унитазов типа «Компакт	100 приборов	0,18	
10	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,18	
	Раздел 2. Розлив			
11	Расширение отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,18	
12	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,25	
13	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2-подполье	100 м3 грунта	0,316	

1	2	3	4	5
14	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-подполье	100 м трубопровода с фасонными частями	0,554	
15	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм-подполье	100 м трубопровода	0,554	
16	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,98	
17	Засыпка вручную траншей	100 м3 грунта	0,218	
18	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,25	
19	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,04	
	Раздел 3. Ввод			
20	Расширение в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,03	
21	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,008	
22	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,648	
23	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,58	
24	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,58	
25	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1,21	
26	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	1 сальник	3	
27	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,052	
28	Засыпка вручную траншей	100 м3 грунта	0,527	
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,045	
30	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0232	
31	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,0232	

Составил: