

**УТВЕРЖДАЮ:**

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта  
общего имущества многоквартирных  
домов Липецкой области

Долгов А.И.

2016 г.

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:  
Липецкая обл., г. Елец, ул. Коммунаров, д.7. Капитальный ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>				
1	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных	100 окон	0,03	
2	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	5,81	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,62	
4	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей	100 м труб и покрытий	0,72	
5	Разборка ограждения	100 м парапетных решеток	0,9	
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>				
6	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
7	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5,81	
8	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	100 м2	4,56	
9	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	1,25	
10	Установка опорной стойки, подкосов	100 м стоек	0,194	
11	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена конькового бруса	100 м	0,06	
12	Замена лежня	100 м	0,12	
13	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов	100 м	0,27	
14	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	1,1	
15	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемо й поверхности	5,81	
16	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатыва емой поверхности	5,81	
17	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	5,81	

1	2	3	4	5
18	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,62	
19	Обивка слуховых окон	100 м2 проемов	0,028	
20	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание к слуховым окнам)	100 м2 покрытия	0,0562	
21	Монтаж стального профиля на вентилях	100 м плинтуса	2,8	
22	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов вентилях	100 м2 поверхности	0,52	
23	Плиты или маты теплоизоляционные толщ.50мм	м3	2,6	
24	Облицовка вытяжных труб стальным оцинкованным листом	100 м2	0,58	
25	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм	м2	58	
26	Обшивка вентилях профилированным листом с ЛКП	100 м2	0,463	
27	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	1	
28	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1	
29	Ограждение кровель	100 м ограждения	0,95	
30	Устройство водосточных труб	100 м желобов	1,2	
31	Устройство желобов настенных	100 м желобов	0,95	

Составил:



*Петр Петрович*