УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Советской Армии д.1

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	11,12	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1,89	
3	Разборка выравнивающих стяжек	100 м2 стяжки	11,12	
Раздел 2. Монтажные работы				
4	Ремонт кирпичной кладки вентшахт	1 м3 кладки	2,6	
5	Ремонт штукатурки вентшахт	100 м2 отремонтированной поверхности	0,84	
6	Огрунтовка основания под стяжку грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 окрашиваемой поверхности	11,12	
7	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	11,12	
8	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 30мм)	100 м2 стяжки	11,12	
9	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	11,12	
10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	11,12	
11	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	1,14	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (парапет)	100 м2 покрытия	0,578	
Раздел 3. Вентшахты				
13	Огрунтовка вентшахт	100 м2 обработанной поверхности	1,57	

1	2	3	4	5
14	Окраска вентшахт	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,57	
15	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0,1	
16	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0,1	
17	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	11	
18	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	11	
Раздел 4. Выход на кровлю				
19	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,09	
20	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,1	
21	Разборка выравнивающих стяжек	100 м2 стяжки	0,09	
22	Огрунтовка основания под стяжку грунтовкой глубокого проникновения	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09	
23	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,09	
24	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,09	
25	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,09	
26	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,12	
27	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
28	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,9	
29	Ремонт штукатурки	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	
31	Огрунтовка	100 м2 обработанной поверхности	0,2	
31	Окраска	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,2	
Раздел 5. Козырьки над подъездами				
32	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,076	

1	2	3	4	5
33	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,076	
34	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	0,076	
35	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	0,076	
36	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,06	
37	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,047	

Составил: