УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____ А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенном по адресу: Липецкая область , г. Данков , ул. Урицкого ,19

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж электропроводки, провода на крюках (якорях) с изоляторами сечением 16 мм2	100 м	0,25	
Раздел 2. Монтажные работы				
2	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,12	
3	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,12	
4	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1 шт.	2	
5	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	8	
6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
7	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,34	
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,34	
9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	100 м	0,03	
10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	100 м	0,03	
11	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,03	
12	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка датчика движения)	1 шт.	3	

1	2	3	4	5
13	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,03	
Раздел 3. Заземление				
14	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
15	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2	1 электрод заземления	3	
16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,08	
18	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,095	
19	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	

Составил : _____