УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____ А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенном по адресу: Липецкая область , Добровский р-н , с. Трубетчино, ул. Почтовая, д. 12

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	2,22	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (конька)	100 м труб и покрытий	0,16	
Раздел 2. Монтажные работы				
3	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	1,74	
4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,48	
5	Смена стропильных ног из брусьев (150*100)	100 м	0,355 *35,5/100*	
6	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,22	
7	Укладка контробрешетки из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0,49	
8	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	2,22	
9	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,064	
10	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,22	
11	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0,32	
Вентшахты				
12	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 2 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,024	
13	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (Устройство примыканий к вент шахтам)	100 м2 покрытия	0,05	

1	2	3	4	6
14	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 2 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	
15	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	0,45	
16	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок	100 м2 поверхности	0,058	
17	Облицовка вытяжных труб стальным оцинк. листом	100 м2	0,058	
18	Облицовка вытяжных труб стальным проф. листом	100 м2	0,091	
19	Устройство колпаков над шахтами в два канала	1 колпак	1	
20	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	1	
Карниз				
21	Демонтаж профлиста	100 м2 покрытия	0,1136	
22	Смена подшивной доски	100 м2	0,0852	
23	Облицовка проф. листом	100 м2	0,1136	
24	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (капельник по торцам)	100 м2 покрытия	0,0639	
фронтон				
25	Демонтаж профлиста	100 м2 покрытия	0,319	
26	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	0,319	
27	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
28	Облицовка проф. листом	100 м2	0,3118	
29	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой стали (уголка 50*25)	100 м2 покрытия	0,043	
30	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой стали (отливы)	100 м2 покрытия	0,111	

Составил: _____