УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____ А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Капитальный ремонт системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенном по адресу: Липецкая область , Добровский р-н , с. Трубетчино, ул. Почтовая, д. 12

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
БЗУМ чердак				
1	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0,05	
2	Демонтаж винипластовых труб, диаметром до 25 мм	100 м труб	0,05	
Чердак щит этажный				
3	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0,08	
4	Демонтаж щитков	1 шт.	1	
5	Демонтаж Автоматов на ток до 100 А	1 шт.	4	
6	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,01	
7	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,01	
Щит1 Щит 2				
8	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0,028	
9	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,02	
Раздел 2. Монтажные работы				
БЗУМ чердак				
10	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100 м	0,05	
11	Затягивание провода в существующие трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,05	
Чердак щит этажный				
13	Затягивание провода в существующие трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,08	
14	Установка щитков	1 шт.	1	
15	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
16	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	

1	2	3	4	5
17	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,07	
18	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,035	
19	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,035	
20	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,01	
21	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
22	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	
23	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,005	
Щит1 Щит2				
24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,028	
25	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
26	Установка щитков	1 шт.	1	
27	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	
28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	2	
29	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	
30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,035	
31	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,17	
32	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,02	
33	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,01	
34	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка фотореле)	1 шт.	1	
35	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,005	
Раздел 3. Уличное освещение				
36	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания	1 шт.	1	

1	2	3	4	5
37	Светильник РКУ 06-125-001 У1 с кронштейном	шт	1	
38	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка фотореле)	1 шт.	1	
39	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,01	
Раздел 4. Заземление				
40	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
41	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
42	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,06	
43	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,025	
44	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
Раздел 5. Измерение сопротивления				
45	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,12	
46	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	18	

Составил : _____

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области
инженер-строитель
Иванов Юрий Дмитриевич