Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область , г. Добровский район , с. Трубетчино, ул. Почтовая , д.12

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1

(локальная смета)

на Капитальный ремонт системы электроснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объёмов работ
Сметная стоимость 41,376 тыс. руб.
строительных работ 0,916 тыс. руб.
монтажных работ 29,967 тыс. руб.
прочих 2,828 тыс. руб.
оборудования 0,666 тыс. руб.
Средства на оплату труда 7,815 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 58,72 чел.час
Трудозатраты механизаторов 1,51 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Демонтажные работы														
БЗУМ чердак														
1	**ТЕРр67-02-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 (100 м пучка проводов)	0,05	20,69 20,38	0,31 0,02			1	1			3,98	0,2	
2	**ТЕРр67-02-11** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж винипластовых труб, диаметром до 25 мм (100 м труб)	0,05	20,38 20,38				1	1			3,98	0,2	
Чердак щит этажный														
3	**ТЕРр67-02-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 (100 м пучка проводов)	0,08	20,69 20,38	0,31 0,02			2	2			3,98	0,32	
4	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж щитков (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1	6,01 5,17	0,84 0,04			6	5	1		0,831	0,83	
5	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж Автоматов на ток до 100 А (1 шт.) *(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	4	5,25 4,16	1,09 0,04			21	17	4		0,696	2,78	
6	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,01	28,56 28,56								5,84	0,06	
7	**ТЕРр67-04-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж светильников с лампами накаливания (100 шт.)	0,01	31,83 30,9	0,93 0,05							6,32	0,06	
Щит1 Щит 2														
8	**ТЕРр67-02-3** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2 (100 м пучка проводов)	0,028 *2,8/100*	20,69 20,38	0,31 0,02			1	1			3,98	0,11	
9	**ТЕРр67-04-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж выключателей (100 шт.)	0,02	28,56 28,56				1	1			5,84	0,12	
Раздел 2. Монтажные работы														
БЗУМ чердак														
10	**ТЕРм08-02-409-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (100 м)	0,05	978,87 202,96	112,13 4,09	663,78		49	10	6	33	34,4	1,72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	**прайс**	труба пвх ф 40мм (м)	5,1 *5*1,02*	3,5		3,5		18			18			
12	**ТЕРм08-02-412-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в существующие трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,05	258,83 66,08	18,63 0,99	174,12		13	3	1	9	11,2	0,56	
13	**прайс**	Кабель ВВГ нг 3*10 (м)	5,1 *5*1,02*	26,2		26,2		134			134			
Чердак щит этажный														
14	**ТЕРм08-02-412-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в существующие трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,08	258,83 66,08	18,63 0,99	174,12		21	5	1	15	11,2	0,9	
15	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка щитков (1 шт.)	1	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4		50	17	3	30	2,77	2,77	
16	**прайс**	щит ЩРН (шт)	1	185,78		185,78		186			186			
17	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	2	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		277	28	7	242	2,32	4,64	
18	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	1	121,7 9,31	1,09	111,3		122	9	1	112	1,56	1,56	
19	**прайс**	Автомат однополюсной 32А С ВА--101 (шт)	2	13,13		13,13		26			26			
20	**прайс**	Автомат однополюсной 16А С ВА--101 (шт)	1	13,13		13,13		13			13			
21	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,07	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		60	10	4	46	23,8	1,67	
22	**прайс**	труба пвх ф 25мм (м)	7,14 *7*1,02*	2,86		2,86		20			20			
23	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,035 *3,5/100*	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		8	2		6	7,86	0,28	
24	**прайс**	Кабель ВВГ нг 3*4 (м)	3,57 *3,5*1,02*	11,01		11,01		39			39			
25	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,035 *3,5/100*	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		7	1		6	6,74	0,24	
26	**прайс**	Кабель ВВГ нг 3*1,5 (м)	3,57 *3,5*1,02*	5,39		5,39		19			19			
27	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,01	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		36	5	13 4	18	88	0,88	
28	**прайс лист**	светильник НБО (шт)	1	27,15		27,15		27			27			
29	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94		4	2		2	39,5	0,4	
30	**прайс**	Выключатель одноклавишный (шт)	1	11,63		11,63		12			12			
31	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,02	39,65 29,37	10,28			1	1			5,49	0,11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,02	114,39 84,75	29,64			2	2			15,84	0,32	
33	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3)*	0,02	136,71 33,76	11,81			3	1			6,31	0,13	
34	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,005	1171,23 279,66	20,51	871,06		6	1		5	55,16	0,28	
Щит1 Щит2														
35	**ТЕРм08-02-412-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 (100 м)	0,028 *2,8/100*	258,83 66,08	18,63 0,99	174,12		7	2	1	4	11,2	0,31	
36	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,01	39,65 29,37	10,28							5,49	0,05	
37	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,01	114,39 84,75	29,64			1	1			15,84	0,16	
38	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3)*	0,01	136,71 33,76	11,81			1		1		6,31	0,06	
39	**ТЕРм08-03-599-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка щитков (1 шт.)	1	50,44 17,23	2,81 0,12	30,4		50	17	3	30	2,77	2,77	
40	**прайс**	щит ЩРН (шт)	1	192,5		192,5		193			193			
41	**ТЕРм08-03-526-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.)	2	138,29 13,85	3,64 0,12	120,8		277	28	7	242	2,32	4,64	
42	**ТЕРм08-03-526-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.)	2	121,7 9,31	1,09	111,3		243	19	2	222	1,56	3,12	
43	**прайс**	Автомат однополюсной 32А С ВА--101 (шт)	2	13,13		13,13		26			26			
44	**прайс**	Автомат однополюсной 16А С ВА--101 (шт)	2	13,13		13,13		26			26			
45	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,02	39,65 29,37	10,28			1	1			5,49	0,11	
46	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,02	114,39 84,75	29,64			2	2			15,84	0,32	
47	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3)*	0,02	136,71 33,76	11,81			3	1			6,31	0,13	
48	**ТЕРм08-02-409-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м)	0,205	853,29 140,42	56,5 1,36	656,37		175	29	12	134	23,8	4,88	
49	**прайс**	труба пвх ф 20мм (м)	20,91 *20,5*1,02*	2,86		2,86		60			60			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	**ТЕРм08-02-412-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 (100 м)	0,035 *3.5/100*	223,11 46,37	9,31 0,5	167,43		8	2		6	7,86	0,28	
51	**прайс**	Кабель ВВг нг 3*4 (м)	3,57 *3.5*1.02*	11,01		11,01		39			39			
52	**ТЕРм08-02-412-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м)	0,17	203,99 39,77	4,66 0,25	159,56		35	7	1	27	6,74	1,15	
53	**прайс**	Кабель ВВГ нг 3*1,5 (м)	17,51 *17*1,03*	5,39		5,39		94			94			
54	**ТЕРм08-03-594-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)	0,02	3558,2 547,36	1309,67 354,3	1701,17		71	11	26 7	34	88	1,76	
55	**прайс лист**	светильник НБО (шт)	2	27,15		27,15		54			54			
56	**ТЕРм08-03-591-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.)	0,01	381,33 245,69	21,7 0,37	113,94		4	2		2	39,5	0,4	
57	**прайс**	Выключатель одноклавишный (шт)	1	11,63		11,63		12			12			
58	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка фотореле) (1 шт.)	1	3,77 3,23		0,54		4	3		1	0,52	0,52	
59 О	**прайс**	Датчик движения (шт)	1	75			75	75						
60	**ТЕР46-03-017-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки)	0,005	1171,23 279,66	20,51	871,06		6	1		5	55,16	0,28	
Раздел 3. Уличное освещение														
61	**ТЕРм08-02-369-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания (1 шт.)	1	88,76 7,57	53 4,34	28,19		89	8	53 4	28	1,15	1,15	
62	**прайс**	Светильник РКУ 06-125-001 У1 с кронштейном (шт)	1	240		240		240			240			
63	**ТЕРм11-03-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка фотореле) (1 шт.)	1	3,77 3,23		0,54		4	3		1	0,52	0,52	
64 О	**прайс**	Фотореле (шт)	1	92			92	92						
65	**ТЕРр69-02-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (100 отверстий)	0,01	39,65 29,37	10,28							5,49	0,05	
66	**ТЕРр69-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3))*	0,01	114,39 84,75	29,64			1	1			15,84	0,16	
67	**ТЕРр69-02-3** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (100 отверстий) *(ПЗ=3)*	0,01	136,71 33,76	11,81			1		1		6,31	0,06	
Раздел 4. Заземление														
68	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)*	0,0054 *0,54/100*	866,02 866,02				5	5			177,1	0,96	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
69	**ТЕРм08-02-471-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм (10 шт.)	0,3	250,6 48,91	38,21 0,99	163,48		75	15	11	49	8,29	2,49	
70	**ТЕРм08-02-472-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 (100 м)	0,06	801,41 97,94	75,35 2,73	628,12		48	6	5	37	16,6	1	
71	**ТЕРм08-02-472-07** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м)	0,025 *02,5/100*	1121,87 125,67	84,11 3,1	912,09		28	3	2	23	21,3	0,53	
72	**ТЕР01-02-061-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15)*	0,0054 *0,54/100*	525,37 525,37				3	3			111,78	0,6	
Раздел 5. Измерение сопротивления														
73	**ТЕРп01-11-011-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек)	0,12	128,48 128,48				15	15			16	1,92	
74	**ТЕРп01-11-028-01** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия)	18	3,21 3,21				58	58			0,4	7,2	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								3312	368	166 15	2607		58,72	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								24835	7621	1086 194	15458		58,72	
В том числе, справочно:														
Индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 31-33, 36-38, 45-47, 65-67, 34, 60, 68, 72, 1-3, 6-9, 4-5, 10-30, 35, 39-44, 48-57, 61-62, 69-71, 58, 63, 73-74)								21523	7253	920 179	12851			
ПЗ=3,99 (Поз. 59, 64)								499						
Накладные расходы								5846						
В том числе, справочно:														
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 1512) (Поз. 73-74)								832						
66% = 78%*0,85 ФОТ (от 207) (Поз. 31-33, 36-38, 45-47, 65-67)								137						
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 124) (Поз. 58, 63)								84						
61% = 80%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 166) (Поз. 68, 72)								101						
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 124) (Поз. 1-3, 6-9)								89						
81% = 95%*0,85 ФОТ (от 5641) (Поз. 4-5, 10-30, 35, 39-44, 48-57, 61-62, 69-71)								4569						
84% = 110%*0.9 * 0,85 ФОТ (от 41) (Поз. 34, 60)								34						
Сметная прибыль								3695						
В том числе, справочно:														
32% = 40%*0,8 ФОТ (от 1512) (Поз. 73-74)								484						
31% = 45%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 166) (Поз. 68, 72)								51						
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 207) (Поз. 31-33, 36-38, 45-47, 65-67)								83						
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 124) (Поз. 58, 63)								60						
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 5765) (Поз. 1-3, 6-9, 4-5, 10-30, 35, 39-44, 48-57, 61-62, 69-71)								2997						
48% = 70%*0.85 * 0,8 ФОТ (от 41) (Поз. 34, 60)								20						
Итоги по смете:														
Итого Строительные работы								915					3,78	
Итого Монтажные работы								29967					45,82	
Итого Оборудование								666						
Итого Прочие затраты								2828					9,12	
Итого								34376					58,72	
В том числе:														
Материалы								15458						
Машины и механизмы								1086						
ФОТ								7815						
Оборудование								666						
Накладные расходы								5846						
Сметная прибыль								3695						
Непредвиденные затраты 2%								688						
Итого с непредвиденными								**35064**						
НДС 18%								6312						
ВСЕГО по смете								**41376**					**58,72**	

Составил: инженер-сметчик _____ И.В. Татаринова

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту _____ С.Н. Шлюпиков