УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"_____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, пер. Мельничный, д.12. Капитальный ремонт системы теплоснабжения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Ремонт системы теплоснабжения			
	Розлив			
1	Разборка тепловой изоляции из ваты минеральной	100 м2 наружной площади разобранной изоляции	1,027	
2	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 76 мм	100 м трубопровода	1,195	
3	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,99	
4	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 40 мм	100 м трубопровода	0,84	
5	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,5	
6	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,24	
7	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,21	
8	Демонтаж воздухосборников	100 шт.	0,01	
9	Установка воздухосборников наружным диаметром 273 мм	1 шт.	1	
10	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	2,78	
11	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	100 м трубопровода	1,195	
12	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,025	
13	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,025	

1	2	3	4	5
14	Изоляция трубопроводов с последующим обёртыванием	10 м трубопровода	46,47	
	Стояки			
15	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	3,11	
16	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,4	
17	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2,71	
18	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт.	0,8	
19	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,5928	
	Лестничные клетки			
20	Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,366	
21	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,048	
22	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью(труба+конвектора)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,224	
23	Изоляция трубопроводов	10 м трубопровода	0,6	
24	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0,366	
25	Демонтаж конвекторов	100 экм	0,1989	
26	Установка конвекторов (2А-24=9шт)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,12096	

Составил: