УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №3

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, пер. Мельничный, д.12. Капитальный ремонт системы водоотведения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Стояки			
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-туалет	100 м трубопровода с фасонными частями	1,5	
2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм-чердак, подвал	100 м трубопровода с фасонными частями	0,18	
3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм, туалет	100 м трубопровода	1,5	
4	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм-чердак, подвал	100 м трубопровода	0,18	
5	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм- ванная	100 м трубопровода с фасонными частями	0,507	
6	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм -кухня	100 м трубопровода с фасонными частями	0,6	
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм -ванная	100 м трубопровода	0,507	
8	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм-кухня	100 м трубопровода	0,6	
9	Смена унитазов типа «Компакт	100 приборов	0,27	
10	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2	100 мест	0,27	
	Раздел 2. Розлив			
11	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,19	
12	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,17	

1	2	3	4	5
13	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,97	
14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм	100 м трубопровода	0,97	
15	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,1	
16	Засыпка вручную траншей	100 м3 грунта	0,07	
17	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,5	
18	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,19	
19	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	0,19	
	Раздел 3. Ввод			
20	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0,0076	
21	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,509	
22	Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	100 м	0,815	
23	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,815	
24	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	1,02	
25	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 400 мм	1 сальник	7	
26	Засыпка вручную траншей	100 м3 грунта	0,407	
27	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0226	
28	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0,0151	
29	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01	1000 м2 покрытия	0,0151	

Составил: