УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных
домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.
"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, пер. Мельничный, д.12. Капитальный ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	10,245	
2	Разборка покрытий кровель из оцинкованной стали	100 м2 покрытия кровли	10,245	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали конька	100 м труб и покрытий	1,784	
4	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,03	
	Раздел 2. Монтажные работы			
5	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	8,07	
6	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2,175	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	1,5	
8	Установка контрбруса	1 м3 древесины в конструкции	1,3	
9	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	10,245	
10	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	10,245	
11	Ограждение кровель снегозадержателями	100 м ограждения	1,81	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,522	
13	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (ендова)	100 м	0,54	
14	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	3	
15	Ремонт верхней части кирпичных столбов (вентшахты)	1 м3 кладки	0,8	

1	2	3	4	5
16	Ремонт штукатурки наружных столбов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,23	
17	Монтаж каркаса из оцинкованного профиля (вентшахты)	100 м плинтуса	3,593	
18	Облицовка стен вентканалов и слуховых окон стальным профилированным листом и обшивка вентканалов углами	100 м2	1,37	
19	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов (Вентшахты-чердак)	100 м2 поверхности	1,02	
20	Облицовка стен вентканалов стальным оцинкованным листом (чердак)	100 м2	1,02	
21	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вентшахтам	100 м	0,748	
22	Смена обделок из листовой стали, примыканий к слуховым окнам	100 м	0,22	
23	Устройство колпаков над вытяжными трубами	1 колпак	10	
24	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций	100 м2 обрабатываемой поверхности	15,573	

Составил: