УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Липецкой области
_____ Долгов А.И.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Липецкая область, г. Елец, ул. Александровская д.19

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8,194	
2	Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т	100 шт. сборных конструкций	1,56	
3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: отлив выходов на кровлю	100 м труб и покрытий	0,152	
4	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,194	
5	Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	8,194	
6	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (примыкания)	100 м2 покрытия	1,56	
Раздел 2. Монтажные работы				
7	Демонтаж воронок сливных диаметром 100 мм	1 воронка	4	
8	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1 воронка	4	
9	Ремонт кирпичной кладки вентшахт	1 м3 кладки	0,7	
10	Ремонт штукатурки вентшахт	100 м2 отремонтированной поверхности	1,2	
11	Устройство выравнивающих стяжек асфальтобетонных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8,194	
12	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03	100 м2 стяжки	8,194	
13	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8,194	
14	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2,6	
15	Устройство выравнивающих стяжек парапета цементно-песчаных толщиной 15 мм (парапет)	100 м2 стяжки	0,624	
16	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали: парапет	100 м2 покрытия	0,78	
17	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (выход на кровлю: отлив)	100 м2 покрытия	0,046	

1	2	3	4	5
18	Устройство колпаков над трубами в два канала	1 колпак	10	
19	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	8	
20	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01	1 колпак	2	
21	Установка зонтов над фановыми трубами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм	1 зонт	6	
22	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	
23	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0252	
24	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,52	
25	Монтаж лестниц	1 т конструкций	0,0224	
26	Масляная окраска металлических лестниц, количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,0048	

Составил: