УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Кооперативная, д.11. Капитальный ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
	фасад			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	2,958	
2	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0,8	
3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,2	
4	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,2	
5	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	2,22	
6	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,42	
7	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,42	
8	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	2,42	
9	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,42	

1	2	3	4	5
10	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,15	
	откосы			
11	Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	
12	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,0832	
13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,1232	
14	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,1232	
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,1232	
16	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1232	
	цоколь			
17	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,085	
18	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085	
	приямок			
19	Ремонт штукатурки приямка по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,05	
20	Очистка вручную поверхности приямка от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,1295	
21	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1795	

1	2	3	4	5
22	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
23	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,009	
24	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	0,9	
	Раздел 2. Проёмы			
	окна			
25	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,0147	
26	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,0147	
	двери			
28	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
29	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0285	
30	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2,85	
	Раздел 3. козырёк			
31	Установка порфильных труб 40*40, 60*60	1 т стальных элементов	0,073	
32	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	
34	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	100 м2 покрытия	0,038	
35	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,075	
	Раздел 4. Окраска газовой трубы			
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,045	
	Раздел 5. Пристойка			
37	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,04	

1	2	3	4	5
38	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,04	
39	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,3306	
40	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,3706	
41	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,3706	
42	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,3706	
43	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3706	

Составил: