УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Долгов А.И.

"_____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №1

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая обл., г. Елец, ул. Кооперативная, д.11. Капитальный ремонт крыши.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	2,723	
2	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: коньков, труб, парапетов	100 м труб и покрытий	0,45	
	Раздел 2. Монтажные работы			
3	Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2,073	
4	Устройство обрешетки сплошной из досок	100 м2	0,65	
5	Ремонт слухового окна	100 створок или глухих переплетов	0,01	
6	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к слуховому окну)	100 м2 покрытия	0,024	
7	Демонтаж решётки деревянной	100 коробок	0,01	
8	Установка решеток жалюзийных	1 решетка	1	
9	Установка стропил	1 м3 древесины в конструкции	0,045	
10	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0,3	
11	Замена лежня	100 м	1,12	
12	Установка деревянных подкосов	100 м стоек	0,06	
13	Устройство контр бруса	1 м3 древесины в конструкции	0,7	
14	Устройство гидроизоляции прокладочной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	2,723	
15	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,723	
16	Устройство кровли из профнастила с ЛКП	100 м2 покрытия	2,723	

1	2	3	4	5
17	Устройство мелких покрытий из листовой стали (коньковые элементы)	100 м2 покрытия	0,1	
18	Обивка слуховых окон кровельной сталью по дереву с одной стороны	100 м2 проемов	0,03	
19	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к слуховым окнам)	100 м2 покрытия	0,03	
20	Монтаж стального профиля на вентшахты	100 м плинтуса	1	
21	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: вентшахт	100 м2 поверхности	0,2217	
22	Облицовка стен вентканалов стальным оцинкованным листом (чердак)	100 м2	0,2217	
23	Облицовка вытяжных труб стальным профлистом с ЛКП	100 м2	0,1108	
24	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,1663	
25	Устройство колпаков над трубами в два канала	1 колпак	6	
26	Устройство снегозадержания	100 м ограждения	0,49	
27	Смена прямых звеньев водосточных труб	100 м	0,2	
28	Устройство мелких покрытий из листовой оц. стали с ЛКП (парапет фронтона)	100 м2 покрытия	0,19	
	Раздел 3. Пристойки			
29	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия кровли	1,11	
30	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: коньков, труб, парапетов	100 м труб и покрытий	0,2	
31	Устройство кровли из профнастила с ЛКП	100 м2 покрытия	1,11	
32	Устройство мелких покрытий из листовой стали (примыкание к вентшахтам)	100 м2 покрытия	0,11	

Составил:

Инженер-строитель
Иванов
Петр
Петрович