УТВЕРЖДАЮ:
Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____Долгов А.И.
"___"_____2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу:
г. Липецк, ул. Студенческий городок, д.24. Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1. Розлив			
1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм	100 м трубопровода	0,4	
2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 25 мм	100 м трубопровода	0,2	
3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 32 мм	100 м трубопровода	0,2	
4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм	100 м трубопровода	0,3	
5	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм	1 врезка	1	
6	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м трубопровода	1,1	
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,19	
9	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками с последующим обёртыванием	10 м трубопровода	11	
	Раздел 2. Квартиры (ст.п/сушителя)			
10	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм (5эт. ст.п/сушителя от отопления)	100 м трубопровода	0,71	
11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм (ст.п/сушителя)	100 м трубопровода	1,12	
12	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	1,4	

1	2	3	4	5
13	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	1,4	
Раздел 3. Прокладка холостого стояка по кухне				
14	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	2,52	

Составил: