УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____ А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт системы электроснабжения общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Липецкий р-н с. Боринское ул. К. Маркса д.2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Демонтаж выключателей	100 шт.	0,02	
4	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 35 мм2	100 м пучка проводов	0,43	
3	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	
5	Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм	100 м труб	0,06	
6	Демонтаж электросчетчиков	100 шт.	0,01	
7	Смена электросчетчиков б/у	100 шт.	0,08	
9	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	
10	Демонтаж коробок разветвительных	100 шт.	0,1	
11	Демонтаж щитков	1 шт.	10	
12	Демонтаж Автоматов на ток до 25 А	1 шт.	18	
13	Демонтаж Автоматов на ток до 100 А	1 шт.	1	
14	Демонтаж ВРУ	1 шт.	1	
Раздел 2. Монтажные работы				
15	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	100 м	0,16	
16	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,16	
17	Установка щитков	1 шт.	10	
18	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	10	
19	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,07	
20	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,07	
21	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100 м	0,16	
22	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	100 м	0,13	
23	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	100 м	0,03	

1	2	3	4	5
24	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	100 м	0,03	
25	Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах	100 шт.	0,01	
26	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 1	100 шт.	0,02	
27	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (Установка фотореле)	1 шт.	3	
28	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	
29	Провод в щитах, сечением до 35 мм2	100 м	0,02	
30	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм	100 отверстий	0,01	
31	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,02	
32	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 50 мм, толщина стен 500мм	100 отверстий	0,01	
33	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 50 мм, толщина стен500мм	100 отверстий	0,02	
34	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,02	
Раздел 3. Заземление				
35	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
36	Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов 2	1 электрод заземления	3	
37	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм	10 шт.	0,3	
38	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,08	
39	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,08	
40	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0054	
Раздел 4. Измерение сопротивления				
41	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,14	
42	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	42	

Составил: /Кондратьев Е.В./