УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____ А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт системы водоотведения общего имущества в многоквартирном доме расположенном по адресу Липецкий р-н с Боринское ул К Маркса, д. 2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Демонтажные работы				
1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,2	
2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,2	
3	Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит	100 м2 покрытия	0,16	
4	Перестилка дощатых полов не крашеных	100 м2	0,16	
5	Устройство покрытий из плит древесноволокнистых	100 м2 покрытия	0,16	
6	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16	
7	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,02	
8	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,015	
Раздел 2. Стояки				
9	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,28	
10	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,28	
11	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,2	
12	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м трубопровода	0,2	
13	Смена унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,08	
14	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,02	
15	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,08	
16	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,05	
Раздел 3. Выпуск				
17	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,001	
18	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,06	

1	2	3	4	5
19	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0,03	
20	Пробивка в бетонных стенах и полах отверстий площадью до 500 см2	100 отверстий	0,01	
21	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,12	
22	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм	100 м трубопровода	0,03	
23	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	1	
24	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,048	
устройство бет. отмостки				
25	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,15	
26	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,001	

Составил: /Бородулин Р.В./