УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

_____ А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу Липецкий р-н с. Боринское ул. К. Маркса д.2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,035	
2	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм	1 врезка	1	
3	Разборка покрытий полов дощатых	100 м2 покрытия	0,13	
4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,21	
5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,06	
6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0,15	
7	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	100 м2 покрытия	0,13	
8	Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,13	
9	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	0,4	
10	Разборка бетонных фундаментов Пробивка отверстий0,2*0,2 глуб.0,6	1 м3	0,03	
11	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	1 сальник	1	
12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,031	
13	Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 отверстий	0,02	
14	Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1	100 отверстий	0,02	
15	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2	100 м борозд	0,09	
16	Монтаж мет. крышки	1 т конструкций	0,02	
17	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,02	
18	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009	
19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,009	
20	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками	10 м трубопровода	2,1	

1	2	3	4	5
21	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,015	
Стояки				
22	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	0,2	
23	Разборка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,18	
24	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0,18	
25	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0,2	
26	Рассверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	100 отверстий	0,02	
27	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавляется или исключается к расценке 46-03-001-03	100 отверстий	0,02	
28	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,005	

Составил: _____ /Воеводцев С.В./