УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
Фонда капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
Липецкой области

А.И. Долгов

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт Фасада общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу Липецкий р-н с. Боринское ул. К. Маркса д.2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	6
Раздел 1. Ремонт фасада				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,37	
2	Очистка поверхности фасадов кёрхером с земли и лесов	100 м2 очищенной поверхности	3,49	
3	Заполнение швов кладки	10 м трещин	136,1	
4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,49	
5	Снятие оконных переплетов неостекленных	100 м2 оконных переплетов	0,012	
6	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2	1 решетка	2	
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,01	
9	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,045	
Раздел 2. Наружные откосы				
10	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,09	
11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,005	
12	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,095	
13	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,095	
14	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,095	
15	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,095	
Раздел 3. Цоколь				
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,34	
17	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,34	

1	2	3	4	6
18	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,34	
19	Шпатлевка цоколя	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	
20	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,34	
21	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	
Раздел 4. Окна				
22	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,02	
23	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
24	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,02	
25	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,035	
Раздел 5. Двери				
26	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,01	
27	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,031	
28	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3,1	
Раздел 6. Внутренние откосы				
29	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,018	
30	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,046	
31	Шпатлевка откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046	
32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,046	
Раздел 7. Входные козырьки				
33	Устройство каркаса из проф. трубы	1 т стальных элементов	0,05	
34	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
35	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	
36	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при	100 м2 покрытия	0,031	
37	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,01	
Раздел 8. Газовая труба				
38	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,125	
Раздел 9. Отливы				
39	Устройство отливов	100 м2 покрытия	0,039	
Раздел 10. Карниз				
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,204	
41	Штукатурка карниза	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,204	

1	2	3	4	6
42	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,204	
43	Шпатлевка карниза под окраску первинилхлоридными красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,204	
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз карнизов	100 м2 покрытия	0,204	
45	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,204	
Раздел 11. Тяги				
46	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,114	
47	Штукатурка карниза	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,114	
48	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,114	
49	Шпатлевка карниза под окраску первинилхлоридными красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,114	
50	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз карнизов	100 м2 покрытия	0,114	
51	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,114	
52	Устройство отливов на тяги	100 м2 покрытия	0,076	
Раздел 12. Балконы				
53	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,017	
54	Штукатурка карниза	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,017	
55	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,167	
56	Шпатлевка карниза под окраску первинилхлоридными красками	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,167	
57	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз карнизов	100 м2 покрытия	0,167	
58	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,167	
59	Устройство каркаса из проф. трубы	1 т стальных элементов	0,16	
60	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,113	
61	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,113	
62	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,5	
63	Обрамление уголком из гладкого листа с лкп	100 м2 покрытия	0,064	
Раздел 13. Ремонт отмостки				
64	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,026	
65	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,026	
66	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,075	
67	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,094	
68	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,113	

1	2	3	4	6
69	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,5	
70	Обрамление уголком из гладкого листа с лкп	100 м2 покрытия	0,064	
Раздел 13. Ремонт отмостки				
71	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,026	
72	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0,026	
73	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,075	
74	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,094	

Составил: _____ /Кондратьев Р.В./