Гранд-СМЕТА

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области
_____ Козин А.С.
"___" _____ 2016 г.

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Липецкий р-н, с. Боринское, ул. К.Маркса, д. 2А

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 600,470 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 128,059 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 1062,25 чел.час
Составлен в ценах 2001 г. с перерасчетом в текущие цены по состоянию на 2 кв.2016 г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего / оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин / в т.ч. оплаты труда	материалы	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Раздел 1.										
		фасад										
1	**ТЕР08-07-001-02** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	5,59	595,2 271,14	7,21	316,85	3327	1516	40	1771	50,025	279,64
2	**ТЕРр53-16-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (1 м3 кладки)	0,3	1258,88 178,01	28,8 2,86	1052,07	378	53	9 1	316	35,39	10,62
3	**ТЕР15-04-006-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3,865	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	183	176	5	2	7,5325	29,11
4	**прайс лист**	грунтовка Бетоконтакт (кг)	50,2	8,45		8,45	424			424		
5	**ТЕР15-02-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3,865	1369,49 491,52	74,88 40,04	803,09	5293	1900	289 155	3104	81,512	315,04
6	**ТЕР15-04-006-03** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3,865	47,39 45,43	1,41 0,03	0,55	183	176	5	2	7,5325	29,11
7	**прайс лист**	грунтовка глубокого проникновения (кг)	50,2	8,35		8,35	419			419		
8	**ТЕР15-04-027-05** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3,865	225,43 82,32	3,48 0,03	139,63	871	318	13	540	13,7885	53,29
9	**ТЕР15-04-014-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	3,865	969,41 67,52	11,6	890,29	3747	261	45	3441	11,5805	44,76
10	**ТЕР12-01-010-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство отливов (100 м2 покрытия) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,123 0,072+0,051	6044,2 693,69	28,34 3,1	5322,17	743	85	3	655	129,6625	15,95
		карниз										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,015	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	4	1		3	12,213	0,18
11	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,015	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	3			3	4,4045	0,07
	откосы											
12	**ТЕРр61-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,011	3755,53 1885,42	2,28	1867,83	41	21		20	323,4	3,56
13	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,199	101,71 101,71			20	20			20,8	4,14
14	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,21	268,78 23,25	25,79	219,74	56	5	5	46	4,29	0,9
15	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,21	363,03 126,26	1,82	234,95	76	27		49	23,6	4,96
16	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,21	268,78 23,25	25,79	219,74	56	5	5	46	4,29	0,9
17	**ТЕРр62-26-4** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,21	743,48 79,08	95,84	568,56	156	17	20	119	14,59	3,06
	цоколь											
18	**ТЕРр61-10-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,22	2041,86 1106,08	1,19	934,59	449	243		206	201,84	44,4
19	**ТЕРр62-25-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	363,03 126,26	1,82	234,95	80	28		52	23,6	5,19
20	**ТЕРр62-25-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	0,22	268,78 23,25	25,79	219,74	59	5	6	48	4,29	0,94
21	**ТЕРр62-41-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов (100 м2 расчищенной поверхности)	0,46	101,71 101,71			47	47			20,8	9,57
22	**ТЕРр62-22-7** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и приямка с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,68	636,39 295,35	16,64	324,4	433	201	11	221	53,12	36,12
	Раздел 2. Проёмы											
	окна											
23	**ТЕРр56-02-2** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие оконных переплетов остекленных (100 м2 оконных переплетов)	0,116	260,87 231,93	28,94 1,53		30	27	3		46,11	5,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	**ТЕРр56-01-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	911,99 659,1	252,89 14,53		18	13	5		128,73	2,57
25	**ТЕР10-01-034-06** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых (100 м2 проемов) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,116	79492,34 918,33	488,89 1,35	78085,12	9221	107	57	9057	167,578	19,44
26	**ТЕРр58-20-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (100 м)	0,043	1523,81 221,54	5,78 0,13	1296,49	66	10		56	41,41	1,78
	двери											
27	**ТЕРр56-09-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02	1535,18 901,88	633,3 36,64		31	18	13 1		179,3	3,59
28	**ТЕРр56-10-1** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,093	180,67 180,67			17	17			36,28	3,37
29	**ТЕР09-04-012-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1 м2 проема) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	9,3	51,22 17,17	22,61	11,44	476	160	210	106	2,76	25,67
30	**прайс лист**	дверь мет. утеплённая (шт)	2	3183,2		3183,2	6366			6366		
	внутренние откосы											
31	**ТЕРр61-02-1** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности)	0,032	2071,16 1129,07	20,85 1,1	921,24	66	36	1	29	203,07	6,5
32	**ТЕР15-04-007-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,079	925,43 274,52	16,14 0,04	634,77	73	22	1	50	50,094	3,96
		Раздел 3. козырёк										
33	**ТЕР09-03-014-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж м/к козырька (1 т конструкций) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,1	1075,92 398,79	541,48 59,4	135,65	108	40	54 6	14	72,772	7,28
34	**ТСЦ-201-0760** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т (т)	0,1	8330,47		8330,47	833			833		
35	**ТЕР13-03-002-04** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021 (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,06	287,27 81,58	22,95 0,23	182,74	17	5	1	11	12,213	0,73
36	**ТЕР13-03-004-26** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз (100 м2 окрашиваемой поверхности) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,06	197,95 25,06	7,49 0,11	165,4	12	2		10	4,4045	0,26
37	**ТЕР09-04-002-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.стр оит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Монтаж покрытия козырька из профлиста (100 м2 покрытия) *(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,062	567,28 156,6	410,68 30,07		35	10	25 2		28,5775	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	**прайс лист**	саморезы (шт)	55	0,3		0,3	17			17		
39	**прайс лист**	профлист толщ.0,5 (м2)	6,51	49,8		49,8	324			324		
		Раздел 4. Окраска газовой трубы										
40	**ТЕРр62-32-2** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,068	603,77 408,64	0,82	194,31	41	28		13	80,6	5,48
		Раздел 5. Отмостки										
41	**ТЕР01-02-057-02** *Приказ Упр.строит. Липецк.обл. от 18.01.11 №7*	Разработка грунта вручную (100 м3 грунта) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,077	866,02 866,02			67	67			177,1	13,64
42	**ТЕР27-04-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле)) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,077	2632,84 90,93	2522,56 203,69	19,35	203	7	194 16	2	18,078	1,39
43	**ТСЦ-408-0141** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Песок природный для строительных растворов средний (м3)	7,7	57,72		57,72	444			444		
44	**ТЕР06-01-015-10** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Армирование подстилающих слоев и набетонок (1 т) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,098	2988,4 80,82	44,29 2,48	2863,29	293	8	4	281	14,536	1,42
45	**ТЕР06-01-001-01** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Устройство отмостки (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле) *(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)*	0,116	49148,72 1012,23	1943,66 278,78	46192,83	5701	117	225 32	5359	207	24,01
46	**ТСЦ-401-0061** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50) (м3)	-11,83	438,28		438,28	-5185			-5185		
47	**ТСЦ-401-0065** *И1-Утв. Приказ.Управл.строит.и архит. Липецк.обл. №166 от 24.12.13*	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) (м3)	11,83	505,52		505,52	5980			5980		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							38193	5071	944 57	32178		921
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам							302012	105021	6176 737	190815		921
В том числе, справочно:												
индексы 2 кв. 2016г. ОЗП=20,71; ЭМ=6,54; ЗПМ=12,93; МАТ=5,93 (Поз. 1-3, 32, 4-5, 7, 23-24, 27-28, 6, 8-9, 30, 38-39, 10-11, 35-36, 12, 18, 31, 13-17, 19-22, 40, 25-26, 29, 33-34, 37, 41-47)							263819	99949	5230 680	158638		
Накладные расходы							84105					
В том числе, справочно:												
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 6213) (Поз. 12, 18, 31)							4163					
61% = 80%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1388) (Поз. 41)							847					
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 7932) (Поз. 13-17, 19-22, 40)							5394					
70% = 82%*0,85 ФОТ (от 1711) (Поз. 5, 7, 23-24, 27-28)							1198					
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 207) (Поз. 26)							147					
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 35518) (Поз. 2)							25928					
69% = 90%*(0,9*0,85) ФОТ (от 4618) (Поз. 10-11, 35-36, 29, 33-34, 37)							3187					
80% = 105%*(0,9*0,85) ФОТ (от 11598) (Поз. 3, 32, 44-47)							9278					
84% = 110%*(0,9*0,85) ФОТ (от 456) (Поз. 6)							383					
90% = 118%*(0,9*0,85) ФОТ (от 2216) (Поз. 25)							1994					
92% = 120%*(0,9*0,85) ФОТ (от 1760) (Поз. 4)							1619					
93% = 122%*(0,9*0,85) ФОТ (от 31396) (Поз. 1)							29198					
98% = 128%*(0,9*0,85) ФОТ (от 393) (Поз. 8)							385					
109% = 142%*(0,9*0,85) ФОТ (от 352) (Поз. 42-43)							384					
Сметная прибыль							53454					
В том числе, справочно:												
31% = 45%*(0,85*0,8) ФОТ (от 1388) (Поз. 41)							430					
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 14145) (Поз. 12, 18, 31, 13-17, 19-22, 40)							5658					
37% = 55%*(0,85*0,8) ФОТ (от 8595) (Поз. 3, 32)							3180					
50% = 62%*0,8 ФОТ (от 1711) (Поз. 5, 7, 23-24, 27-28)							856					
43% = 63%*(0,85*0,8) ФОТ (от 2216) (Поз. 25)							953					
44% = 65%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4763) (Поз. 4, 44-47)							2095					
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 207) (Поз. 26)							108					
48% = 70%*(0,85*0,8) ФОТ (от 622) (Поз. 6, 10-11, 35-36)							299					
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 35518) (Поз. 2)							19890					
54% = 80%*(0,85*0,8) ФОТ (от 31396) (Поз. 1)							16954					
56% = 83%*(0,85*0,8) ФОТ (от 393) (Поз. 8)							220					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58% = 85%*(0,85*0,8) ФОТ (от 4452) (Поз. 29, 33-34, 37)							2582					
65% = 95%*(0,85*0,8) ФОТ (от 352) (Поз. 42-43)							229					
Итоги по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков							88312					279,64
Стены (ремонтно-строительные)							85451					305,15
Отделочные работы							42808					73,05
Кровли							8057					15,95
Проемы (ремонтно-строительные)							3889					16,1
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							2921					4,39
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)							1067					3,36
Материалы							40941					
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							528					1,24
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							14380					54,46
Малярные работы (ремонтно-строительные)							20328					71,26
Деревянные конструкции							59244					19,44
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							794					1,78
Строительные металлические конструкции							17544					34,72
Земляные работы, выполняемые ручным способом							2665					13,64
Автомобильные дороги							4672					1,39
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							45970					25,43
Итого							439571					921
В том числе:												
Материалы							190815					
Машины и механизмы							6176					
ФОТ							105758					
Накладные расходы							84105					
Сметная прибыль							53454					
Непредвиденные затраты 2%							8791					
Итого с непредвиденными							**448362**					
НДС 18%							80705					
ВСЕГО по смете							**529067**					**921**

Составил: ведущий инженер-сметчик Смирнова А.И.

Проверил: начальник отдела по капитальному ремонту Шлюпиков С.Н.