УТВЕРЖДАЮ:

Зам. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Липецкой области

_____ Полгов А.И.

"_____" _____ 2016 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2

Капитальный ремонт общего имущества в многокартирном доме, расположенном по адресу: Липецкая область, Липецкий район, с. Боринское, ул. К. Маркса, д. 2А. Капитальный ремонт фасада.

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
	Раздел 1.			
	фасад			
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	5,59	
2	Заделка швов кладки цементным раствором	10 м трещин	112,6	
3	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,175	
4	Устройство отливов	100 м2 покрытия	0,123	
5	Снятие деревянной двери на фронтоне	100 м2 дверных полотен	0,01	
6	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0,3	
7	Снятие деревянной решётки в торце	100 м2 оконных переплетов	0,026	
8	Установка решеток жалюзийных	1 решетка	2	
9	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	
10	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,015	
	откосы			
11	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,011	

1	2	3	4	5
12	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,199	
13	Огрунтовка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,21	
14	Шпатлевка ранее окрашенных откосов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,21	
15	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,21	
16	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности откосов простых за 2 раза с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	
	цоколь			
17	Ремонт штукатурки цоколя по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,22	
18	Шпатлевка ранее окрашенного цоколя под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,22	
19	Огрунтовка ранее окрашенного цоколя и приямка под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов	100 м2 обработанной поверхности	0,22	
20	Очистка вручную поверхности откосов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов	100 м2 расчищенной поверхности	0,46	
21	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенного цоколя и приямка с расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,68	
	Раздел 2. Проёмы			
	окна			
22	Снятие оконных переплетов остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,116	
23	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02	

1	2	3	4	5
24	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,116	
25	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,043	
	двери			
26	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02 *2 / 100*	
27	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,093	
28	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	9,3	
	внутренние откосы			
29	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,032	
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке откосов внутренние	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,079	
	Раздел 3. козырёк			
31	Монтаж м/к козырька	1 т конструкций	0,1	
32	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
33	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06	
34	Монтаж покрытия козырька из профлиста	100 м2 покрытия	0,062	
	Раздел 4. Окраска газовой трубы			
35	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,068	
	Раздел 5. Отмостки			
36	Разработка грунта вручную	100 м3 грунта	0,077	
37	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,077	
38	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,098	

1	2	3	4	5
39	Устройство отмостки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,116	

Составил: /Бондухов Р.В./